

# 木饰面碳晶板 竹炭纤维实心大板 泉州模块化装饰材料定制

产品名称	木饰面碳晶板 竹炭纤维实心大板 泉州模块化装饰材料定制
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:临沂瑞之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

## 产品详情

木饰面板碳晶板 竹碳纤维实芯板地 泉州市模块化设计建筑装饰材料订制在使用集成墙面的情况下要确保木工板彻底与墙面固定不动，而且安装中一定要确保边缘和建筑木方的竖直，要让两侧的斜角规格完全一致。木质安装完毕以后应该根据设计图预埋家用电器接线口、自来水管口。吊顶天花板在使用时会一项关键工作就是研磨抛光，确保光滑不然很容易发生组装不平整问题。第三步是细节处理，顶角处钣金折弯，在钣金折弯环节中，折弯线必须把墙厚测算以内（比如：立柱斜角钣金折弯，一片原材料间距斜角处5cm，折弯线在明显位置，折弯线需在5.8cm处，依此类推）；钣金折弯环节中留意，先划折弯线，再拿pc聚碳酸酯，一般在8mm上下；钣金折弯要保持竖直，凹凸板45°拼凑：板才45°激光切割后，毛边平局，再次拼凑。

拼凑留意斜角工整如诗如画：凹凸板斜角拼凑：拼接板里侧打磨抛光45°角开展插拼，将拼接板插入另一片板才槽孔以内，打磨抛光时要注意视角操纵；凹凸板底角拼凑：拼接板两侧打磨抛光45°角开展插拼，将拼接板插入另一片板才槽孔以内，打磨抛光时要注意视角操纵，其工作原理同斜角拼凑。

传统墙面装饰一定要三遍腻子粉、一遍面漆二遍油漆的搭配。一般解决好墙面基层以后，然后再进行墙面漆、壁纸或者墙纸、天然大理石、铁艺配件等其它墙体装饰物工程施工，至少得三个月的时间也，费时费力。并且家装材料中大多数都含有甲醛、重金属超标等有毒物质，无法立刻搬入，必须自然通风3-6个月。假如不进行解决，轻则头昏、头疼、困乏、失眠症，情况严重将中毒了危机生命。

那么作为环保装饰材料的集成墙板选用\*\*\*天然竹粉、木屑颗粒，高分子材料等相关材料辅材为主导，表面选用环氧树脂胶纸。模块化设计卡扣式安装方法，不需要一滴强力胶能直接安装于毛坯墙上，就算涂刷过墙面也不需要太多解决，百平的房子仅需几日就能完成，省时间又省人工费用。

尽管集成墙面的室内装修有专业人员承担，不用消费者耗费大量的小心思，不过顾客也要了解组装的流程，这样才可以从源头上确保工程质量。