

塑胶篮球场 丙烯酸网球场施工 衡阳 标准篮球场建设尺寸 新国标塑胶跑道施工预算

产品名称	塑胶篮球场 丙烯酸网球场施工 衡阳 标准篮球场建设尺寸 新国标塑胶跑道施工预算
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

塑胶篮球场 丙烯酸网球场施工 衡阳 标准篮球场建设尺寸 新国标塑胶跑道施工预算

透气型塑胶跑道是渗水型跑道的一种，是在各类幼儿园、小学校园中比较常见且受欢迎的一款跑道。据不完全统计，透气型跑道在幼儿园和小学运动场中铺装比例占到所有跑道类型的63%，可以说是非常高的一个比例。

在众多种类的跑道中，是什么让透气型塑胶跑道深受幼儿园和小学的喜爱呢？

1.透气型塑胶跑道耐候性较好，具有高度渗水透气功能。在铺成后自身会留有許多细小的孔隙，处于高温时，地基所产生的热气能够通过这些孔隙释放出来，从而降低地表温度。遭遇下雨时，雨水又能够从这些孔隙渗漏到底层再从侧面的排水孔排出，所以雨后也更容易干燥。即使在多雨地区，透气型塑胶跑道也能在雨后迅速恢复并投入使用，是一款全天候跑道。

并且透气型塑胶跑道一年四季弹性都较为稳定适当，不会出现冬硬夏软的情况。

2.对于幼儿园和小学的孩子们来讲，透气型塑胶跑道的视觉效果也是一大亮点。

透气型跑道面层色彩可选择性高，可以铺设彩虹跑道，化学性能优异稳定，气味等级 3级。采用高含胶量的EPDM颗粒铺设面层，不但色彩哑光护眼，还可有效防摔止跌，预防运动损伤，保护小朋友安全运动。

3.除此之外，透气型塑胶跑道的性价比相较其他跑道类型也比较高，施工简便，可使用摊铺机一体成型。适用于多种基础，并且拥有较低的造价，经济性强。

透气型跑道不含各类有毒添加剂，更加绿色健康环保。物理化学均通过新国标要求，适宜幼儿园及小学运动场选择。

基础处理：

1) 先清洁施工面，然后用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥基面，用清水冲洗干净。观察存留水迹，对基面进行平整度和坡度的检验，用记号笔圈划出积水处。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。

2) 填缝胶填充：硅PU球场填缝胶为单组份水固化材料，施工前要加入5%的水搅拌均匀后才可以将材料灌入混凝土伸缩缝内。在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洗干净，并打上一道单组份封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒先作一个垫底，然后再填充；对部分特别凹陷部位可用填缝胶材料及胶料进行修补。

密封底漆：

1) 基层干燥后，对明显凸出部分进行打磨处理，然后施工封闭底漆。施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整，无油污及粉化现象。

2) 待施工基层干燥后用滚筒将底漆材料均匀地滚涂在水泥基面上，起到封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘结强度的作用，使之不易脱层和产生气泡。如有部分地面吸料较明显的要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。

弹性施工层：

1) 在施工该涂层前检查确认基础处理符合施工要求，材料在施工前必须要按配比将定量的水加进材料内，每一桶材料（25kg）需加入250克水然后用电动搅拌机搅拌均匀(约3分钟)才可使用。加水的时候可用我公司提供的量杯进行称量，已加水材料必须在1小时内用完；已开启的材料尽量在当天用完。

2) 弹性层施工是采用薄涂多遍的方法施工，既能保证质量又能节省材料。施工时用齿耙或胶耙将料涂刮于基面上，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），具体视现场天气情况而定，直至涂刮到要求厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需添加专用稀释剂调节稠度，以保证表面流平。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用弹性层材料修补平整，表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机打磨平整再进行下一道工序施工。

基础处理：

密封底漆：

弹性施工层：

面层施工：

一、水性釉面漆包装及用量说明：

- 1、釉面漆配比：A:B=1:1（其中A料为固化剂，B料为色浆）
- 2、水性面漆比例：A:B=1:9（其中A料为固化剂，B料为色浆）
- 3、水性面漆包装规格：5公斤、10公斤、20公斤
- 4、参考用量：水性釉面漆：0.25kg/m²（分三遍施工）面漆专用石英砂用量为面漆总量的20%（规格150-200目）

二、釉面漆施工方案（面漆可滚涂、刮涂、喷涂方法施工）：

1、施工配合比图：

2、注意事项：

- 1、施工地面温度在10-30为宜，夏天建议施工时间为上午5点—10点、下午4点以后。
- 2、材料一定要按比例搅拌均匀，并在滚涂的过程中每5分钟就要把桶里的材料搅拌一下，防止石英砂沉降。且一次性用完所打开面层材料。

- 3、在施工过程中需两人一起施工，一个前面滚涂，一个后面收；并在滚涂重叠时要减少材料使用。
- 4、一个场地同一个颜色需一次性上完。
- 5、如有同一颜色B料不同批次的材料,需加在一起进行搅拌,避免色差。

划线：

- 1) 面漆层固化后即可划线。划线漆材料为双组份材料，其中A组份为固化剂，B组份为白色色浆，A组份：B组份=1：9（重量比），施工前需按比例混合搅拌均匀后才可使用。
- 2) 施工时按照球场的规格尺寸标准标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴好，用小油扫直接施工，在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆，待表面干后撕掉美纹纸。

衡阳塑胶篮球场施工，衡阳丙烯酸网球场施工，衡阳篮球场建设，衡阳新国标塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道预算