

## 焊接格栅、钢塑格栅山东厂家公路铁路路基增强

产品名称	焊接格栅、钢塑格栅山东厂家公路铁路路基增强
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.50/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:晟坤 规格:20-150KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的高科技企业。产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础设施建设领域，产能规模，市场占有率和品牌影响力均位居国内同行业，是土工合成材料工程协会理事长单位。

公司坐落于山东泰安，欢迎新老客户前来洽谈，采购。3、通过生产过程中塑料表面的处理，压制有粗糙的花纹，以增强格栅表面的粗糙程度，提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。

4、钢塑复合格栅的幅宽可达6m，实现、经济的加筋效果。4、更适应于深海作业、堤岸加固，从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。

5、能有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤与抗裂砂浆复合形成抗裂防护层，为粘结面砖提供可靠的基层。热镀锌电焊网具有防腐性能优异，耐久性能好，抗冲击性好，抗拉强度高，网面平整，网眼平整，结构坚固，整体性强等众多特点。热镀锌电焊网的施工方法：热镀锌电焊网面砖饰面施工时，按施工方案尺寸要求预先裁好，遍砂浆固化后，铺设热镀锌钢丝网，用锚栓锚固，再涂抹第二遍砂浆，形成面砖粘结基层。参考用量：1.1~1.2m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>注意事项：热镀锌电焊网施工时严禁有折叠；热镀锌电焊网搭接尺寸需遵守施工方案要求。1、土工格栅的铺设面应较为平整，铺设层经验收合格后，为防纵向歪斜现象，先按幅宽在铺设层划出白线或挂线，即可开始铺设，然后用U型钉固定格栅的端部（每米宽用钉4根，均匀距离固定）。2、固定好格栅端部后，用铺设机或人工方法将格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长进行人工调直一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前。3、接铺：以卷长为单位作为铺设的段长，应铺格栅的段长内铺满以后，再整体检查一次铺设质量，然后接着铺设下一段。下一段铺设时，格栅与格栅以重叠一个网格净距为搭接长度，并用绑线固定后继续向前进方向铺第二段。依此类推，操作要求同前。

[焊接格栅、钢塑格栅浙江厂家挡土墙加筋](#)