

广西学校塑胶跑道施工

产品名称	广西学校塑胶跑道施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

学校塑胶跑道施工

在建的项目很多，但质量度很高的项目却很少，尤其对于塑胶学校塑胶跑道要求更高，那么学校塑胶跑道施工主要项目施工方法：

塑胶跑道

1.1 学校塑胶跑道施工中心地拆除

消防培训中心拆除使用炮锤进行，按从上向下的顺序进行，由于建筑物只有一层，整个建筑物都在炮锤作业半径范围内，现场拆除只需注意施工安全。

1.2 学校塑胶跑道施工土方开挖

土方开挖前查阅开挖区域地下管线资料，了解地下管线走向及标高，学校塑胶跑道施工对影响开挖的管线进行处理、保护，并在相应位置做上警示标志，提醒开挖人员注意，开挖时派专人看护。

1.3学校塑胶跑道施工土方开挖前将原消防培训中心入口路面标高引测到西侧挡土墙上，作为新建学校塑胶跑道建成后上表面的标高。

土方开挖前用炮锤破除原混凝土场坪，然后使用反铲开挖，开挖深度以原消防培训中心入口路面为参考标高向下挖450mm。如果施工过程中因雨季影响。

拟在开挖区四周开挖排水沟，学校塑胶跑道施工排水沟开挖和设计正式排水沟位置一致，深度以低于开挖标高100mm以上，坡度3‰，所有排水沟流向东南脚引出施工区。

1.4学校塑胶跑道施工根据现场勘探结果。

山坡处开挖后的边坡*高处高度约5m，施工区域土质属于密实的碎石土，开挖边坡选择1：0.35，学校塑胶跑道施工为防止雨季施工引起塌方、滑坡等情况，考虑大雨时在边坡根部用砂袋堆护脚，作好排水沟将水引出施工区。

保证坡脚不被雨水冲刷或泡软而影响边坡稳定。山坡处开挖前准备好挡土墙砌筑的材料，在满足砌筑条件下尽快完成挡土墙施工。