

环保通风管道安装工程 南通通风降温工程安装 信思得

产品名称	环保通风管道安装工程 南通通风降温工程安装 信思得
公司名称	苏州信思得环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区富民工业园区5栋
联系电话	15262592329 15262592329

产品详情

通风降温工程安装--厨房油烟排风量的确定：

为了保证净化效果，在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算，环保通风管道安装工程，罩口的吸风速度通常0.5-0.6m/s 小排风量通常用下式计算： $L=3600abv$

式中： L —排风罩排风量， m^3/h ；

a —罩口长边 m ；

b —罩口短边 m 。

v —罩口进风速度 m 。

在实际的工程设计中，往往采用估算的方法，根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定，厨房通风量也可按如下换气次数确定：

中餐厨房： $L = 40 \sim 50$ （次/h）；

西餐厨房： $L = 30 \sim 40$ （次/h）；

职工餐厅： $L = 25 \sim 35$ （次/h）。

苏州信思得环保工程-通风降温工程安装

简单介绍一下排油烟系统。一般油烟通过炉灶上排风罩进入排风管，然后通过油烟净化装置进行处理，

后通过排油烟风机排至室外。风机一般安装在屋面（油烟高空排放）、系统的末端（保证管道内负压，南通通风降温工程安装，放置烟气溢出），当然也可以直接吊在厨房里安装。通风降温工程安装通风降温工程安装

厨房外面不好放外机的问题，一般都安装在窗户上，所以叫窗机空调，现在香港，美国还是主流的产品。声音大，耗电高，还会有点影响采光，但是对于厨房来说，这都不是问题！使用时间无非一两个小时且价格便宜，离心风机送风距离远，废气处理风管安装工程，进气滤网是平面型，也非常容易拆洗，（动手能力强的，可以购买200目不锈钢滤网贴在原有滤网外侧）通风降温工程安装

苏州信思得环保工程-通风降温工程安装

厨房和饮食制作间的热加工间机械通风的换气量宜按热平衡计算，计算排风量的65%通过排风罩排至室外，而由房间的全1面换气排出35%；厨房的排风系统宜按防火单元设置，不宜穿越防火墙。厨房水平排风道通过厨房以外的房间时，在厨房的墙上应设防火阀门。通风降温工程安装

如果自己考虑多，仓库通风降温工程安装，做的完善些，可以考虑厨房排烟兼事故通风。如果有送风机房，送风机可以选做普通风机，而排烟风机因为考虑燃气泄漏时的使用，需要选用防爆风机；如果送风机没有机房，则送风机也要选用防爆风机；通风降温工程安装

环保通风管道安装工程-南通通风降温工程安装-信思得(查看)由苏州信思得环保工程有限公司提供。环保通风管道安装工程-南通通风降温工程安装-信思得(查看)是苏州信思得环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。