

四川雅安市管道铺设管道安装工程公司

产品名称	四川雅安市管道铺设管道安装工程公司
公司名称	江苏金盛水下科技工程发展有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏省盐城市青年路西城逸品大厦二号303室
联系电话	0515-88217888 15358267666

产品详情

四川雅安市水下管道铺设 管道安装工程公司 江苏金盛水下科技工程发展有限公司施工船舶的停靠、锚泊、作业及管道浮运、沉放等，应符合航政、航道等部门的有关规定。

采用拖运法或浮运法铺设倒虹管时，应根据河道水位情况确定施工时间，不宜在洪水季节进行。沟槽底宽应根据管道结构的宽度、开挖方法和水底泥土流动性确定。成槽后，管道中心线距边坡下角处每侧开挖宽度应符合下式规定：沟槽边坡应根据土质情况、水流速度、方向、沟槽深度及开挖方法确定，并应满足管道下沉就位时的要求。

开挖沟槽的泥土应抛在与河流相交沟槽断面的下游。回填后，多余的土不得堆积在河道内。

岩石沟槽开挖前，应进行试爆。爆破时，应有专人指挥，并制订操作安全及保护施工机械设备的措施。沟槽挖好后，应测量槽底高程和沟槽横段面，其测量间距应根据沟槽开挖方法及地质情况等确定，在全管道沟槽范围内不得小于设计断面。水下开挖沟槽的允许偏差应符合表8.2.8的规定。倒虹管基础施工时，投料位置应准确，沟槽两侧定位桩上应设置基础高程标志，由潜水员下水检验和整平。