

# 人造草坪厂家施工工序

产品名称	人造草坪厂家施工工序
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

人造草坪、围挡草坪生产厂家咨询河北昌冠人造草坪有限公司专业生产人造草、足球场人造草坪、塑料草坪、人造草坪、休闲人造草坪、运动人造草坪、人工草坪、塑料草坪、假草坪、仿真草坪...

### 1、检查验收基础工程。

清除基础中的杂物，若有不平之处，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。

### 2、测量及放样

2.1、依设计图之规划，执行测量及放样。

2.2、使用经纬仪或其他精密测量仪器,测量周边设施是否符合运动场之尺寸。如有不合适处应即时修改，容许误差5毫米。

### 2.3、铺面铺装：

2.3.1将草皮依原厂规格平铺于地面上，草皮之间需搭接3~8毫米。

2.3.4将搭接的草皮用草坪切割器切割平齐。接缝应不大于3毫米。

2.3.5切割区下铺放搭接布，并用涂胶器在结合面上刷上接合胶，指触干燥后接合并敲击牢固。

### 3、草皮粘接施工工艺说明

3.1、须将需粘接的草皮底面、接口布等清洁干净，且表面干燥无水分。

3.2、环境温度应选在5℃以上施工为宜，再者不宜在下雨和霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

#### 4、具体的施工过程：

4.1、涂胶：要求用涂胶器在表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布使用涂胶器，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

4.2、粘和：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾制时间。一般以涂胶后10—30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘和后来回移动被粘接的物体。

4.3、加压：再粘接好后，清除其表面杂物，用专用的橡胶锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

4.4、固化：其固化时间一般为三天，检测\*终强度一般为十天。在固化期间应注意维护，避免暴晒、水浸和移动，已达到粘结的\*\*状态。

4.5、粘接后在未撒石英砂和橡胶颗粒前，需用进口的清洁器对场地的草皮裁切的碎片进行清洁处理。

#### 5、施工注意事项：

5.1、施工时，不可将粘接胶暴露时间过长，因溶剂挥发会造成粘接过久而无法施工。

5.2、如温度过低，可用热水加温到15—20℃后，即可恢复原来的状态，且性能不变。

#### 6、石英砂砂、橡胶颗粒的铺装：

6.1、铺撒时须用撒播机进行撒播。石英砂砂要求圆度80%以上，圆径0.2—1.5mm。

6.2、人工草皮场材确实安装完成后，方可铺设石英砂砂及橡胶颗粒。

6.3、石英砂的铺设，根据设计用砂量分N次注入，每铺撒一遍必须用专业梳理设备反复梳理使石英砂落下充分密实。铺装中发现任何杂质须立即去除，以确保质量。

6.4、石英砂的铺设须检查是否平整及充足，不足之处须酌量填补。

6.5、再于石英砂上填入橡胶颗粒，方法同石英砂铺装相同。

河北昌冠人造草坪有限公司致力于新一代人造草坪的研发，主要适用于幼儿园、庭院、别墅、楼顶、阳台等场地。购买人造草坪就选河北昌冠人造草坪有限公司。公司另拥有十余支施工团队专业建设学校操场运动人造草坪及塑胶跑道，欢迎咨询。