

幼儿园塑胶跑道材料生产厂家-cg001

产品名称	幼儿园塑胶跑道材料生产厂家-cg001
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

塑胶跑道材料幼儿园塑胶跑道生产厂家

如果您在铺设塑胶跑道时正好赶上雨季，为了保证工程的质量和施工进度，塑胶跑道厂家提醒大家，根据雨季天气情况，我们需要做好施工预防措施如下：

在施工现场建立雨季施工小组，项目经理作为负责计划，措施，人员教育，物资供应，应急救援等实施工作的人，向主要控制部门和相关部门负责，并确定责任人。

- 2.为确保雨季的顺利进行，配备了足够的材料和设备，并在现场设置了专用的电源线和雨季施工用的闸门盒，并需要专人来维持雨季的正常运行。随时都有专用的电源系统。
- 3.事先准备一份有针对性的，可行的雨季施工计划，并报告给业主和监理单位批准。批准后，及时执行计划内容。
- 4.除了计划地面自然高度处的地表水外流以外，还须建立完整的排水系统。排水沟应保持畅通，集水井应每20米左右设置一次。集水井应设有堵塞土壤的设施，并应定期清洁。在现场排出现场水之前，须对其进行沉淀处理，以免阻塞市政排水系统。
- 5.现场的排水系统须处于良好状态，以确保排水顺畅，以使现场的道路不会在雨后下垂，滑行，积水或沉积泥土。
- 6.随时接收并收集天气预报和相关信息，并尽量避免在雨天浇筑混凝土。如果浇筑混凝土时遇到大雨，应立即停止浇筑，及时处理废物，并立即覆盖已完成的混凝土。保护。
- 7.室外中小型机械须按规定配备防雨罩或雨棚；配电箱须灵敏有效，可防止雨水和大地漏电，并定期检

查线路的绝缘情况。

8.准备一层覆盖在重要结构部件上的塑料膜，以防止暴雨冲刷和浇筑混凝土。

9.在塑料跑道的施工现场设置的物料现场或仓库也应执行上述雨季施工措施，并且须保护屋顶不受雨水的影响，还须保护有防潮要求的仓库免受雨淋。湿气。

10.下雨前，应对所有混凝土仓库和材料仓库的防水和排水情况进行全面检查，并及时处理问题。

11.在雨季应随时测量沙子和石头的水分含量，掌握变化范围，并及时调整用水量。

12.建立以项目经理为主的雨季施工小组和防洪抢险队伍，并采取各种问责措施。根据气候变化及时调整施工安排，以确保工程质量和施工安全。

铺展塑胶跑道是一种预制的，有弹性的，可回收的橡胶垫，其设计目的是提供对跑道表面的临时保护。将其铺展到现有的跑道或轨道表面上，以保护表面免受防滑钉，长钉，机动车辆和人流的伤害。