

人造草坪场地铺装公司

产品名称	人造草坪场地铺装公司
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	9.90/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

人造草坪铺设过程中的注意事项

人造草坪铺装即是一门技术活也是一门艺术活，做好了就是一副很好的作品，以下是长期施工过程中总结的一点经验。

- 1、人造草坪到场后，不要急于裁剪，将草坪全部摊开，至少晾置放24小时，将人造草坪生产和运输中产生的应力完全释放，并使草坪适应新环境的热胀冷缩，以免铺装后的接缝过大。
- 2、在裁剪人造草坪时，不要追求一刀裁好，**稍微裁大一点，然后一点点对边和修边，以免万一裁小后缝隙过大。慢工才能出细活。
- 3、裁剪人造草坪时，将草坪翻起，从背面下刀裁剪会比较容易。
- 4、刷胶时，要小心不要将胶水涂抹在草丝上，否则接缝会比较明显。
- 5、涂胶：要求用涂胶器在表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布使用涂胶器，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。
- 6、粘和：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾制时间。一般以涂胶后10—30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘和后来回移动被粘接的物体。
- 7、加压：在粘接好后，清除其表面杂物，用专用的橡胶锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

- 8、固化：其固化时间一般为三天，检测*终强度一般为十天。在固化期间应注意维护，避免暴晒、水浸和移动，已达到粘结的**状态。
- 9、粘接后在未撒石英砂和橡胶颗粒前，需用进口的清洁器对场地的草皮裁切的碎片进行清洁处理。
- 10、草坪铺装前须将需粘接的草皮底面、接口布等清洁干净，且表面干燥无水分。
- 11、环境温度应选在5 以上施工为宜，再者不宜在下雨和霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。
- 12、接缝带和水泥地面之间不用刷胶粘接，节省胶水的同时，草坪的悬浮状态有利于排水和释放使用中的热胀冷缩产生的位移。
- 13、裁剪时，要保证整块场地的草丝倒伏方向一致，否则会有明显的色差。