

# 速冻隧道液氮 广东速冻隧道 德宝专注制冷设备安装

产品名称	速冻隧道液氮 广东速冻隧道 德宝专注制冷设备安装
公司名称	深圳市德宝制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区东门街道人民北路2192号宿舍楼10 2号
联系电话	18925267191 18925267191

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市德宝制冷设备有限公司

食品冷库的保鲜温度和冷藏冷冻温度设定多少温度为合适

保鲜冷库：0 ~ 10 水果、蔬菜、花卉、乳制品，速冻隧道液氮，酒类，巧克力、黄油、鲜鸡蛋、保  
鲜肉等冷藏冷库：-10 ~ -18 冻鱼、冻肉、冻家禽、冰蛋等冷藏。

冷冻冷库：-20 ~ -35 鲜鱼、鲜肉、米面制品冻结冰淇淋、血液制品，化工原料等低温贮存。

气调冷库：8 ~ 0 水果、蔬菜、药材、种子、较长时间贮存。

保鲜冷库库温一般为0 ~ 10

主要用于果蔬、乳品、鲜蛋、鲜肉等的保鲜，使食品保持较低的温度，而温度一般又不低于  
0。食品低温贮藏并非温度越低越好，也并非任意低温条件下所有食品都能取得良好的贮藏效果。食  
品在保鲜库内贮存一般不影响其内部组织，保鲜能使食品保持原有的风味和新鲜程度，500公斤速冻隧道  
价格，同时客户也不应追求过低的贮藏温度，温度的降低将直接带来设备初投资和运行费用的增加。

## 电气线路和照明设备安装的防火要求

冷库的电气线路如安装不当，也会引起火灾。

(1) 在线路设计安装时，不应使电源进线直接从可燃隔热层中穿过，而应采取在门框边上预埋套管让电源进线从中通过。如果必须从可燃隔热层中穿过时，则必须外加套管防护，并在套管外20~50cm范围内，用石棉泥、玻璃纤维、蛙石或以氯化石蜡调和的瓷土等不燃烧材料填实隔断。

(2) 冷库内固定安装的电气线路应采取穿管明敷；照明灯具应采用防潮型。禁止在可燃隔热层内直接敷线和将开关安装在库房内。

(3) 为了防止冷库的门及内部走道地面因温度过低，而被冻住或结冰，影响操作，新的设计是在门框内及走道的地坪底下敷设一种穿于紫铜管内的软性康铜丝橡胶电阻线（防冻电热线），经调压器调压，表面温度可控制在20℃。但如安装错误，将电源进线接头留在墙外，而使防冻电热线穿过稻壳隔热层会因电阻线过热而引起火灾。

正确的安装方法是将电源的接头盒箱安装在墙内，套管外再用不燃的隔热材料隔断。防冻电热线的电压不宜超过36V，同时将调压器的调节范围限制在安全温度以内。

(4) 施工用的临时电线，必须采用橡套电缆，并不允许从可燃隔热材料内通过。大功率照明灯具不准贴近可燃物或隔热层，且必须用灯架临时固定。停止施工时，应将电源切断。

## 效益估算

以贮藏1000吨果蔬计算为例。

(1) 工艺设计及设备计算机自动控制系统、风门、若干风扇、贮水槽。

(2) 建筑工程建筑护围结构类似一般冷库，分地下式或地上式。按用户要求可分为若干贮藏条件不同的贮藏室。贮藏库(长×宽×高)为40米×30米×14米，管理控制室为20立方米，进出货棚为80立方米。

(3) 投资估算总投资概算397万元，其中固定资产投资219万元，其他建设费用18万元，流动资金160万元。当年投入70%，第2年投入30%。

(4) 经济效益估算成本估算为92.54万元，饺子速冻隧道，其中蔬菜、水果等原料70.0万元，广东速冻隧道，能耗0.3万元，工人工资3.24万元年。年销售收入为180.0万元，百元投资产值增长率为46.4%，投资效益率36.9%，投资回收期为2.71年，投入产出比为1:11.2。