

矿山边坡绿化采用植生袋和生态袋的施工方法

产品名称	矿山边坡绿化采用植生袋和生态袋的施工方法
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	.21/个
规格参数	品牌:众汇 材质:涤纶,丙纶,聚酯纤维 规格:40cmX60cm,40cmX80cm 也可定做
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

(生态袋)植生袋治理绿化矿山基本步骤: 1、坡面处理,清理山体坡面的野草、碎石等杂物,小的坑洼用石头填平并夯实。 2、装填植生袋,把配比好的营养土装入袋内,用扎口绳系好袋口放在边坡旁边以备待用。 3、垒砌植生袋,在坡角下的夯实基层上铺设纵向植生袋且紧密贴在矿山护理面,第二层横向垒排并且逐个夯实到无明显的沉降和变形。 4、放置导水管,每垒砌高植生袋1米、横向间隔1米时要放直径3厘米的排水管,排水管应插到坡面里面,导流出边坡内部的雨水,防止了滑坡的发生。 5、加装防护网,坡顶也要纵向铺设、夯实植生袋,如果山体比较陡需挂防护网,以保障植生袋绿化面的初期稳定性。 6、浇水养护,施工完毕用喷淋方式浇溉,保湿润直至幼苗长出,植生袋内的草籽一个月长成10厘米高的植被,待根系将边坡土层固定后,逐渐减少浇水次数提高植物的抗逆性,养护只需要浇返青、越冬水和补填滑落的植生袋,非常简单。