矿山固土绿化草籽植生袋，植生袋护坡注意事项

产品名称	矿山固土绿化草籽植生袋，植生袋护坡注意事项
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	.21/个
规格参数	品牌:众汇 材质:涤纶，丙纶，聚酯纤维 规格:40cmX60cm,40cmX80cm 也可定做
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

矿山固土绿化草籽植生袋，植生袋护坡注意事项

植生袋护坡要点是：

1、植生袋(草籽)施工前应该先将坡面修平整，去除石块、野草、树枝等杂物，坑洼处用土填平并夯实，为了增加草根的扎根深度和充分的接触面积及减少植生袋表面暴露面积，在坡面上覆盖一层大约10-15厘米厚的基土，能*大限度的保持水份、增加耐旱的作用。

2、要事先把庄稼土运至施工现场再装填植生袋（草籽），袋内一定要装干土，不能装带水的泥土,并且每一个植生袋的土壤重量要统一，如果没有庄稼土可以用一些泥碳土、草木灰、细沙、有机肥和普通土调配来代替。

3、植生袋(草籽)垒砌或平铺施工时,铺完一层植生袋后，应该将植生袋与基面、植生袋与植生袋之间的缝隙用土填严，即形成以平面不要有坑洼，能避免土壤快速风干幼苗缺水而“ 夭折 ”。

4、植生袋(草籽)在仲春和初秋施工后,浇透水并保持湿润直至苗出齐为止才可以逐渐减少浇水数量及延长间隔时间，三十天左右草基本成坪了，如果是在晚秋或冬季施工，不要在植生袋（草籽）上浇水，以免草刚刚发芽根还没有扎深就被冻死了，影响第二年的返青。

5、植生袋(草籽)在石质坡面上施工是要加装排水管，并且要从底部开始，每隔一米放置一根直径3-4cmPVC硬质管，长度为基面到植生袋墙外的距离，垒砌 1米的高度时再放置一排PVC管，水平距离还是1米。目的是把基面里的水排出来，防止长时间浸泡植生袋而塌方。