

# 田径运动场塑胶跑道施工 郴州 足球场草坪维修 13mm EPDM橡胶颗粒施工 视频

产品名称	田径运动场塑胶跑道施工 郴州 足球场草坪维修 13mm EPDM橡胶颗粒施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

田径运动场塑胶跑道施工 郴州 足球场草坪维修 13mm EPDM橡胶颗粒施工 视频

**混合型塑胶跑道施工方案一、** **施工工艺** 清洗场地（查积水） 测水气 局部处上底油 修补坑洞及加厚区地坪 做基材 用面材将低洼处补平整 摊铺中间弹性层 喷涂面层 划线成活。二、**施工方法**  
1、修补地基：场地上有凹洞、裂缝先行补至地面齐平。2、施工基材：按主剂：硬化剂比例3：1搅拌均匀后加27%的黑色橡胶颗粒，使用螺丝调整型平刮板，刮出约10mm厚度。按先里后外的原则：主跑道外辅助跑道。3、基材施工完毕后行试水，如有积水处，须补平后，再行下道工序。4、施工面材，按主剂：硬化剂2：1比例充分搅拌后，用专用喷涂机喷涂EPDM红颗粒、绿颗粒，计约3mm厚。

5、跑道划线1)按400米跑道的标准定点画线。线宽5公分。

2)使用白色聚氨酯丙烯酸酯材料，配好后按线喷涂。3)使用彩色（黄、蓝、绿等）聚氨酯丙烯酸酯材料，配好后，喷涂不同的起跑线，接力点等，以示区别。4)清理现场垃圾，成活后交由甲方验收。

4、**混合型塑胶球场施工工艺及方法一、施工工艺**

场地基础验收 基层处理 找平 摊铺中间弹性层 摊铺面层 刷涂或喷涂耐磨防滑层 画线成活。

二、**施工方法**1、场地基础验收：按照设计标准，主要对基层的平整度、坡度以及沥青强度进行验收。2

、**基层处理**：对少许不平整的地方进行适当修补，用聚氨酯胶水与石英砂搅拌均匀，抹平缝隙，填补不平处。3、**找平**：全部场地撒水，对积水处做好标志，配好胶水后，抹平少许凹陷处。使整个场地不至于大面积的积水。4、**摊铺中间弹性层**：施工人员分别到岗后，搅拌人员开始配料，中间弹性层的配比标准为预聚体（甲组）：色浆（乙组）等于1：2，搅拌均匀后，再加入总量的25%的黑色橡胶粒搅拌，用拖车送至摊铺现场，呈线型倾倒在基面上。摊铺人员持两齿定高（1-8mm）耙，将混合胶浆摊开铺平，并做消泡处理，每平方米用PU胶5公斤，胶粒1.5公斤。

5、**摊铺面层**：搅拌人员按甲组：乙组等于1：1.5配料，送到现场，也呈线型倾倒。

摊铺人员持成活3mm齿耙，将纯胶浆摊开铺平，并作消泡处理，每平方米用量3.3公斤。

6、**刷涂或喷涂耐磨防滑层**：配料人员，使用PU胶水：丙烯酸酯色浆等于1：

0.5配料搅均，加入适量胶粒，再搅匀，并加入稀料调节粘度，送至现场。

塑胶球场施工工艺（篮球\羽毛球\排球）1) 工艺流程 计算面积 准备工具材料 前期地面清理 . 修整 . 填补 检查地基水份 确立施工范围（单位施工面） 钉木条 配料 铺设塑胶 画线

2) 塑胶面层技术要求及施工方法 A.球场塑胶面技术要求：基础至少经过20天保养方可铺塑胶。

B.根据现场状况，搭好材料配料台。 C.基础高程 . 平整度测量，施工范围定位 . 画放底线。 D.施工面基础处理：去除沥青油斑 . 粉尘 . 局部，凸凹，对大面积低洼进行铺胶找平。检查基础水分，确保施工面干燥。 E.复验原料数量及成胶状况。

F.根据气候条件对原料进行配比搅拌，并根据情况随时调整原料配比，以满足施工进度要求。

G.塑胶摊铺：分两次摊铺，底层铺好完全固化后铺面层。

H.将搅拌好的原料送至预定施工面，用铝合金大尺及大耙子刮平摊铺，并进行消泡处理。

I.喷划线：采用木制喷线箱，依据底线位置及有关要求进行喷划标志线。

3) 注意事项： A、 配比正确，搅拌均匀； B、 附加原料不含水分，以免鼓泡；

C、 施工场地不潮湿，如施工场地是水泥地面，不能反沙； D、 保持容器完全密封，远离潮气。 郴州塑胶跑道施工，郴州塑胶跑道，郴州足球场草坪维修，郴州足球场草坪施工，郴州EPDM橡胶颗粒施工