

# 怒江土工格栅 恒顺百业 土工格栅公司

产品名称	怒江土工格栅 恒顺百业 土工格栅公司
公司名称	云南恒顺百业土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号
联系电话	13888395158 13888395158

## 产品详情

土工格栅的铺设注意事项：在土工格栅行业有着多年的经验，接下来给大家介绍土工格栅施工的注意事项：土工格栅的铺设路面要平整，铺设路面完成验收合格后，土工格栅公司，为了防止横向出现偏差，先按照土工格栅的幅宽铺设层划出白线或挂线，即可开始铺筑，接着用U型钉固定土工格栅的接头部分（每米宽用U型钉6根，要保持均匀距离固定），固定好土工格栅接头部分后，用压路机将格栅缓缓向前拉伸铺设，每铺15米长进行人工拉紧和调直一次，一直到一整卷土工格栅铺完，怒江土工格栅，接着再铺下一卷，过程跟之前一样，铺完一卷土工格栅后用4吨-8吨的压路机从开始的地方向前方向碾压一遍即可。

纤维土工格栅的施工方法：1、 钉子固定法铺设玻纤土工格栅时，先将一端用固定铁皮和钉子固定在已洒布粘层沥青的下层结构上，钉子可用锤击或射入，再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为2-5米，土工格栅哪家好，对于水泥混凝土路面，可按收缩缝间距分段。钢钉位置设于接缝处，土工格栅厂商，要求格栅拉紧时，其纵横向均处于挺直张紧状态。2. 不能将钉子钉于玻纤格栅上，也不能用锤子直接敲击玻纤格栅，固定好后，如发现钉子断裂或铁皮松动，则需重新固定。

玻纤土工格栅在施工中的注意事项有哪些呢：填充物的铺装和压实：设置好格栅后，应及时将填充物盖好，接触时间不应超过48小时，也可采用铺设回填的流水作业方式，在两端铺装填料，固定格栅，然后推到中间，轧制顺序是从侧面到中间，车轮在滚动时不能直接接触钢筋，未压缩钢筋体通常不允许车辆在其上移动，以免钢筋错位，层状致密度为20-30cm。

怒江土工格栅-恒顺百业-土工格栅公司由云南恒顺百业土工材料有限公司提供。云南恒顺百业土工材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 昆明的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。恒顺百业带

着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！