

土工格栅批发 恒顺百业 瑞丽土工格栅

产品名称	土工格栅批发 恒顺百业 瑞丽土工格栅
公司名称	云南恒顺百业土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号
联系电话	13888395158 13888395158

产品详情

钢塑土工格栅在铺设中的注意事项：钢塑土工格栅在路基填方范围内平整的下承层上全宽铺设，土工格栅上下层填料无刺坏土工格栅的杂物铺设土工格栅时将强度高的方向垂直于路堤轴线方向布置，双向钢塑土工格栅纵横强度相等，用竹桩或木桩标示出土工格栅铺设的范围然后进行铺设，一切施工车辆和施工机械行驶或停放在已铺好的土工格，栅上施工中随时检查土工格栅的质量发现有折损刺破撕裂等损坏时视程度修补或更换。

土工格栅施工工艺：1.边坡土工格栅每填筑两层土，即厚度0.8m时就需两侧同时铺设一层土工格栅，然后以此类推，直至铺到路肩表面土下。2.路基填筑好后，及时进行边坡整修，并进行坡脚的干砌片石防护，对该段路基除每侧加宽0.3m外，并预留1.5%的沉落量。3.铺设土工格栅，土工格栅铺设时底面应平整、密实，一般应平铺，拉直、不得重叠，不得卷曲、扭结，土工格栅供应，相邻的两幅土工格栅需搭接0.2m，并沿路基横向对土工格栅搭接部分每隔1米用8号铁丝进行穿插连接，并在铺设的格栅上，每隔1.5-2m用U型钉固定于地面。土工格栅的铺筑面应较为平整，铺筑层经验收合格后，为防纵向歪斜现象，先按幅宽在铺筑层划出白线或挂线，即可开始铺筑，然后用铁钉固定格栅的端部（每米宽用钉8根，均匀距离固定），土工格栅批发，固定好格栅端部后，土工格栅价格，用铺筑机将格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长进行人工拉紧和调直一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前，铺完一卷后用6T-10T的压路机从起始点开始向前进方向碾压一遍即可，（如铺筑在中面层上和找平层上，用钢辊压路机为宜；如格栅直接铺在混凝土路面上，用胶辊压路机为宜，）接铺：以卷长为单位作为铺设的段长，在应铺格栅的段长内铺满以后，再整体检查一次铺筑质量，然后接着铺筑下一段，瑞丽土工格栅，下一段铺筑时，格栅与格栅可以用10-15CM的搭接长度，并用铁钉或木楔固定后继续向前进方向铺第二段，依次类推，操作要求同前。 土工格栅批发-恒顺百业-

瑞丽土工格栅由云南恒顺百业土工材料有限公司提供。云南恒顺百业土工材料有限公司是云南昆明,工地施工材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒顺百业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒顺百业更加美好的未来。