

HDPE土工膜山西生产厂家规格型号齐全

产品名称	HDPE土工膜山西生产厂家规格型号齐全
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.60/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:0.1mm~3.0mm 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

HDPE土工膜山西生产厂家规格型号齐全 山东晟坤工程材料有限公司从建厂以来，本质质量，服务至上的原则，以产品质量求市场，以售后服务谋生存。公司成立于2017年3月现有员工300多人，公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻纤土工格栅、涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家重点工程广泛采用，受到工程界专家、设计施工单位及广大用户的。土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，新材料土工膜它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）、EVA（/醋酸共聚物），隧道应用中还有设计使用ECB（改性沥青共混土工膜）的，它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。七、施工进度

1、日功效，一台机组每日按施工面积为2000~2500m²。2、计划工期为3日。八、建议1、加强复合土工膜成品的防护和管理，提高相关施工人员的防水意识，对于保证工程质量，按期投入正常运行。具有十分重要的意义。2、建议由承包方通知并派专人监管，与防水材料相关的施工人员，发现复合土工膜破损，要及时通报防水施工人员修补。

3、复合土工膜须防止粘上油污，否则会降低粘接强度。贮存和保护《见土工膜施工方法简介》。

4、建议本工程注意如下环节：复合土工膜焊接为成品后，必须先做湖底砂浆保护层。

桥梁基础防水，采用钢筋穿膜焊接法，用砂浆保护层防止电焊时所造成的质量隐患。

复合土工膜与墙面的粘贴，须防止大面积空鼓的出现 K11防水涂料的施工流程，施工流程基层清理增强层施工接点密封湿润基面涂刷遍养护涂刷第二遍养护保护层施工（根据具体情况选择做与不做）施工准备仔细检查防水层的基层，认真处理缺陷，并清理干净。基层应平整、光滑、不起砂、不起皮，有一定强度，排水坡度符合设计要求，阴阳角应做成直径不小于3mm的圆角或坡角。若基面干燥，必须事先预湿基面，保持基面湿润，但不能有明水存在。基层的缺陷应先进行处理后方可继续施工。护面设计因为坝坡面是挡水建筑物，要承受风浪压力，所以必须要有护面措施，本工程设计采用干砌大块石护面。护面块石必须坚硬、密实、能长期耐风化，并有一定重量个体，能够承受风浪压力及水流冲刷力的作用。护面块石的重量及Q及护面厚度参照《堤防工程设计规范》GB50286—98）中附录D.3的方法确定。

计算公式：式中：Q——主要护面层护面块石个体质量（t） r_b ——人工块石的重度（KN/m³）

$r_b=24\text{KN/m}^3$ r ——水的重度 $r=10\text{KN/m}^3$ H ——设计坡高 $H=KD$ ——稳定系数， $KD=5.5$

t ——块石护面层厚度 n ——护面块石层数 $n=1$ c ——系数 $c=1.4$ m ——斜坡坡度

经计算： $Q=48\text{kg}$ ， $t=0.29\text{m}$ ，取干砌块石护面厚度 $t=0.3\text{m}$ 。为防止风浪水流将坝壳保护层粘土颗粒带走，在块石护面下铺设厚度为0.1m的碎石（砂砾石）作垫层兼反滤层

[聚高密度土工膜河北生产厂家规格型号齐全](#)