

荒山高陡边坡防护生态袋施工工艺，草籽生态袋植被绿化

产品名称	荒山高陡边坡防护生态袋施工工艺，草籽生态袋植被绿化
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	.60/个
规格参数	品牌:众汇 材质:涤纶，丙纶，聚酯纤维 规格:40cmX60cm,40cmX80cm 也可定做
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

生态袋施工生产流程为：

- 1、提早清除、整理平整堆放植生袋的边坡及基本，为以后生态奠定优良必要条件。
- 2、充填植生袋；将基土（水分含量15~20%上下）装进植生袋内，并专用型扎口带绑紧。
- 3、组装基础梁植生袋及第1层植生袋，要纵向排列并逐一夯实植生袋。
- 4、添充植生袋与护坡边坡之间的缝隙并压实，变小和空气的接触面积，缓解植生袋内土壤层干燥期限。
- 5、摆放专用型三维排水管道植生袋连接扣，且骑跨在每一个植生袋的内部1/3处。
- 6、摆放第二层植生袋，与第1层呈品字形，即三角牢稳结构性。
- 7、植生袋护坡较大时，须每工程施工1.00~1.50m高度开展浇灌地基沉降，隔1~2天之后再次工程施工。
- 8、反复之上生态袋施工流程，直到摆放蕞高层植生袋，到顶植生袋要竖向并夯实。
- 9、用13~20g/m²的无纺布或遮阳网覆盖工程施工完成后的植生袋护坡具有沿空掘和保温效果。

