

# 绿化边坡生态袋垒施工方法采用河道边坡治理，草籽生态袋可防止边坡水土流失

产品名称	绿化边坡生态袋垒施工方法采用河道边坡治理，草籽生态袋可防止边坡水土流失
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	.60/个
规格参数	品牌:众汇 材质:涤纶，丙纶，聚酯纤维 规格:40cmX60cm,40cmX80cm 也可定做
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

### 园林绿化边坡生态袋砖磊工程施工

1、基本铺装：在做好的坡角处平坦的堆放一层植生袋，再将连接扣放置于2个植生袋中间且接近包装袋内边缘的区域，再去上边水准堆放一个植生袋，并晃动植生袋使连接扣棘轮机构捅穿植生袋的中腹下方，铺装一层植生袋用木锤压实，蕞上层植生袋净重会牢牢地把联接扣压入包装袋中，产生植生袋与生态袋间的牢靠联接。为建造一个整齐、美观墙面,在堆放植生袋时,留意把植生袋有手术缝合线的一边向里放置。

2、铺装次顶层：植生袋次层铺装要在前面一层的基础上，放置次层植生袋需要向坡内方歪斜5%，产生的平台是排水管道、迅速过滤水减少静水压的功效。再次放连接扣、堆放植生袋或进行夯实。

3、高层铺装：反复以上植生袋砖磊施工工序，做到坡屋顶，在植生袋挡墙顶部，要把植生袋长边方位垂直于墙壁放置（竖向堆放），那样可以确保牢固构造柱。

