

# 景观仿真草坪施工

产品名称	景观仿真草坪施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 类型:人造草坪 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

## 产品详情

运动场人造草坪施工注意事项：

### 1、皱折：

人造草坪的长度一般都很长，所以施工时必须有足够的人手。在定位和固定之前，必须详细检查折叠位置。在处理过程中，必须每隔3米提升一次调整位置，只有在没有发现折痕的情况下，才能采用胶合和研磨工艺。

皱纹的产生是人造草坪使用后期鼓包的隐患，会造成运动场的不平整感，降低人造草坪的使用寿命和运动功能的发挥。因此，在施工中必须引起重视和重视。

### 2、翘边：

#### 1) 搭接胶水用量不足或胶水质量差

2) 胶水粘合时，粘接时间控制不当。一般情况下，刷胶后不能立即放下和粘贴人造草坪，人造草坪必须在10分钟左右后放下，草坪必须在搭接界面上用压路机或人工踩踏搭接三次以上。为了防止固化前分离，界面必须用石英砂称重..

边缘翘曲是人造草坪的祸害。当发现边缘翘曲时，必须立即返工，否则会使场内裂口迅速扩大，中间边

缘翘曲会给运动员的运动带来很大障碍和安全隐患。

3) 灌砂量不足、不均匀。一般来说，高度为50毫米的人造草坪每平方米必须填充30公斤以上。充分的填砂层可以极大地抑制搭接接头翘曲的发生，延长草坪的使用寿命。

### 3、填充梳草工艺：

为满足本工序的要求，人工植草的坡度必须保持在80-100度..每次填充材料不得超过总厚度的30%。同时，立即开启清草机，将落下的草线梳竖直托住，为下一轮填料施工做好准备。

注：大量秸秆未被梳理和竖立。

### 4、标志线：

标线是用白草做成的人造草坪。人造草坪标线必须在准确测量定位的基础上规范、牢固。在施工过程中，应做好以下三点：

1) 标志线的宽度要均匀统一；

2) 粘结应牢固、规范，标线人造草坪底部必须粘贴厚度大于30cm（两侧各10cm）的搭接布，用于连接处的草坪应采用搭接底布，使标线草坪与整体连接。

3) 部分圆弧标线必须在整体草坪施工后采用挖、切的方法进行。

### 5、搭接边距：

标准铺设必须是宽度和宽度交界处的草线之间的距离，等于草坪水平距离之间的距离。由于草坪面积大，每包重量约600公斤，给施工人员带来不便。