施工作业雷管箱 民爆物品存放柜

产品名称	施工作业雷管箱 民爆物品存放柜
公司名称	上海天琪实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	松江区陈春公路申新广场
联系电话	02137620289 18001965623

产品详情

施工作业雷管箱 民爆物品存放柜包含固定底托，所述固定底托的顶端交叉连接有支架，所述支架的内部安装有控制架，所述控制架的内部开设有六个一号装配腔，六个所述一号装配腔的内部均安装有辅助部件；所述辅助部件包含限位块、保护垫和两个矩形弹簧，所述限位块设置在一号装配腔的内腔一侧，所述保护垫交叉连接在限位块的一边，两个所述矩形弹簧对称交叉连接在限位块与一号装配腔之间；所述固定底托与控制架之前安装有移动机构。所述固定底托的两边均开设有二号装配腔，两个所述二号装配腔的内部均交叉连接有隔板。

施工作业雷管箱 民爆物品存放柜一号装配腔和二号装配腔的一边均固接有箱门，所述箱门的顶部固定安装有标签。所述一号装配腔的内腔底端和顶端均开设有导向槽，两个所述导向槽的内部均滚动套配有导向块，两个所述导向块分别交叉连接在限位块的顶端和底端。所述移动机构包含圆形齿板、转动杆和主动齿轮，所述圆形齿板交叉连接在控制架的外侧，所述转动杆安装在固定底托的内腔中间，所述主动齿轮固定套接在转动杆的外侧。所述圆形齿板的外侧与主动齿轮的顶部啮合，所述转动杆的一端交叉连接有摇柄。