

抗爆板抗爆墙施工过程中的注意事项

产品名称	抗爆板抗爆墙施工过程中的注意事项
公司名称	重庆云耀建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21号(县工业园区内周转房G栋5-10)集群注册)
联系电话	15730365090

产品详情

抗爆板抗爆墙

施工过程中的注意事项：在对防爆板的进行施工之时，有许多方面需求加以留意。装置之前，首要需求进行龙骨的装置与固定。

- 1、在需求装置龙骨架的地上、天棚以及墙面等发现不平坦处，要进行修补。设计时要提早依照规划，在地上和天棚弹线的当地，标处沿顶或沿地龙骨的具体方位，一起也标出门窗、卫生设备以及管道，还有各个开口方位。
- 2、在装置防爆板和固定防爆板时，应严格根据规划图纸，思考实际的施工情况，关于相应的板材，进行锯切开割和钻孔处置，假如有必要，需求在现场作倒角，关于板材的两个长边，都要做好倒角处置，假如墙体高于2.4米的时分，留意水平接缝的短边，有必要进行现场倒角，然后非常好地处置接头缝隙。

实际上在安装抗爆板抗爆墙

时，都应提前做好规划，防止在施工情况时遇到不必要的麻烦，而影响抗爆板抗爆墙的施工进度