

生态袋与土工格栅配合可用于生态挡土墙以及高陡边坡绿化护体

产品名称	生态袋与土工格栅配合可用于生态挡土墙以及高陡边坡绿化护体
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	.60/个
规格参数	品牌:众汇 材质:涤纶,丙纶,聚酯纤维 规格:40cmX60cm,40cmX80cm 也可定做
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

生态袋与土工格栅配合可用于生态挡土墙以及高陡边坡绿化护体

- 1、生态袋护坡施工准备：做好人员、机具、材料的准备并挖好基础。
- 2、清坡：清除坡面浮石、浮根，尽可能平整坡面。
- 3、生态袋填充：将基质材料填充入生态袋内。采用高强度、抗紫外线封口扎带或现场用小型封口机封制（每

垒高2米生态袋墙体中有一生态袋填充中粗砂以利排水或放置PVC排水管）。 4、生态袋和生态袋结构扣及加筋格栅的施工基础和上层形成的结构，将生态袋结构扣水平放置两个袋子之间在靠近袋子边缘的地方，以便每一个生态袋结构扣跨度两个袋子,摇晃扎实袋子以便每一个标准扣刺穿生态袋子的中腹正下面。每层生态袋子铺设完成后在上面放置木板并由人在上面行走踩踏，这一操作是用来确保生态袋结构扣和生态袋之间良好的联结。码放生态袋时，注意把生态袋缝线一侧向内摆放,每垒砌三层生态袋便铺设一层加筋格栅,加筋格栅一端固定在生态袋结构扣。将结构压实成整体互锁结构重复上述生态袋施工砌叠步骤,直至完成，在墙的顶部，将生态袋的长边方向水平垂直于墙面摆放，以确保压顶稳固。