

新疆一布一膜复合膜单缝挤压焊接

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 新疆一布一膜复合膜单缝挤压焊接 |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司 |
| 价格 | 3.60/m ² |
| 规格参数 | 品牌:晟坤 规格:0.1mm~3.0mm 产地:山东省泰安市 |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号 |
| 联系电话 | 15020848866 |

产品详情

新疆一布一膜复合膜单缝挤压焊接 山东晟坤工程材料有限公司从建厂以来，本质质量，服务至上的原则，以产品质量求市场，以售后服务谋生存。公司成立于2017年3月现有员工300多人，公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻纤土工格栅、涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家重点工程广泛采用，受到工程界专家、设计施工单位及广大用户的。土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，新材料土工膜它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯（PVC）和聚（PE）、EVA（/醋酸共聚物），隧道应用中还有设计使用ECB（改性沥青共混土工膜）的，它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。焊接规范 土工膜焊接规范

一、工序流程 基础开挖 做湖底砂浆保护层（H20-30mm） 削坡、密实与平整
复合土工膜与垂直挡水墙粘贴 基面平整、清除、工序交接 水下水管口的密封止水
复合土工膜铺设与焊接 工序交接 焊接与修补质量验收 竣工验收

二、工程概况
1、设计水位：0.6m左右。2、防水施工总面积约800m²。3、陶粒砖砌筑挡水墙。4、水下设有崩坑。一般而言，进行粗糙化后的石材，其表面的毛细孔或微裂隙会变得更加明显，在这种状况下。石材对外来物质的吸收及沾附会更加容易，因此极易被污染而发生病变。此外，由于石材表面的吸水性提高，亦同时会造成石材内外水分聚积的现象更为普通，诸如：在气候变化时造成热胀冷缩的内应力，或滋生苔藓植物侵入石材内部造成挤压应力或释放出生物酸侵害石材。综合上述得知：粗面石材应进行养护处理，只养护剂极易造成粗糙面的石材产生色泽加深的效果，因此在使用前应确实进行实际的使用测试，才不致产生养护后色泽变化的反效果。保护设计 复合土工膜的防渗效果取决于施工中和运行过程中塑料膜的完好程度，为了防止人畜践踏，动植物破坏以及减少光热作用，由于它们是高分子化纤聚合物，故应特别避免阳光的直接照射，所以复合土工膜上应铺保护层。保护层的颗粒直径不能太大，否则会刺破复合土工膜，一般对保护层的颗粒直径大小要按下式进行近似估算。式中：d——保护层土料的颗粒直径；k——安全系数，本工程取k=5；[]——复合土工膜的抗拉允许强度[]=5.5Mpa；p——承受水头，取P=0.1Mpa；——复合土工膜厚度，取 =0.2mm（为塑膜厚度）。

将上述各数据代入上式得：为了安全起见，要求实际土料颗粒直径 d 不大于6mm，故本工程采用筛制的粉质粘土，其它要求与坝体土料填筑要求一样。保护层取200mm，下面100mm用筛制土，上面100mm用非筛制土。对非筛制土，应挑出较大石块等其它杂物

[北京复合土工膜、复合土工布双缝热熔焊接](#)