

# 甘肃好的拆除公司 信誉保障-国英房屋机械化拆除工程有限公司

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 甘肃好的拆除公司 信誉保障-<br>国英房屋机械化拆除工程有限公司 |
| 公司名称 | 甘肃国英机械化房屋拆除工程有限公司                 |
| 价格   | .00/普通                            |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 兰州兰州市七里河区宝丰大厦A塔1505室              |
| 联系电话 | 0931-2686543 13669388188          |

## 产品详情

一、施工方案及措施 1.做好墙体拆除工程施工现场的围护。在拆除工程施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 2.严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施拆除施工作业。拆除前,应先切断电源,并关闭天然气。人工拆除通常应按自上而下、对称顺序进行,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。当拆除一部分时,应先采取加固措施,防止另一部分倒塌。拆除工程施工作业人员必须正确穿戴安全帽等劳动保护用品,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。 3.在拆除施工作业过程中,如发现不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发现有害气体外溢、淹埋或人员伤亡事故,必须及时向有关部门报告。

4.进行拆除作业时,楼板上严禁人员聚集或堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。

5.人工拆除建筑墙体时,严禁采用掏掘或推倒的方法。 6.拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施。

7.拆除管道时,必须在查清残留物的性质,并采取相应措施确保安全后,方可进行施工。

8.制定安全技术管理建立安全技术档案。 9.清运渣土的车辆应封闭或覆盖,出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守工程所在地的有关规定。

10.拆除工程施工时,应有防止扬尘和降低噪声的措施。 11.拆除工程完工后,应及时将渣土清运出场。

二、安全管理措施 1.拆除工程开工前,应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织设计或安全专项施工方案,应经技术负责人和业主代表签字批准后实施。施工过程中,如需变更,应经原审批人批准,方可实施。 2.在恶劣的气候条件下,严禁进行拆除作业。

3.从业人员应办理相关手续,签订劳动合同,进行安全培训,考试合格后方可上岗作业。

4.拆除工程施工前,必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。

5.拆除工程施工必须建立安全技术档案,并应包括下列内容: 1) 拆除工程施工合同及安全管理协议书; 2) 拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案; 3) 安全技术交底;

4) 脚手架及安全防护设施检查验收记录; 5) 劳务用工合同及安全管理协议书;

6) 施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。

7) 拆除工程施工过程中,当发生重大险情或生产安全事故时,应及时启动应急预案排除险情、组织抢救、保护事故现场,并向有关部门报告。 单位:甘肃国英机械化房屋拆除工程有限公司

电话:13669388188 0931-2686543 4000781886 地址:甘肃省兰州市七里河区西津东路宝丰大厦A塔1505室

网站:www.gsgycc.com 邮箱:gyccgs@163.com