

平顶山非隔热防火窗参数

产品名称	平顶山非隔热防火窗参数
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

消防水泵性能试验技术要求：

- a)现场及远距离启动的消防水泵应灵敏，且运行正常，显示正确。
- b)消防水泵实际工作电流不得高于额定值(铭牌上标称电流值)。

检验器具：钳形电流表。

检验方法：现场远距离启动消防水泵观察是否灵敏；用电流表测试水泵的实际工作电流是否符合技术要求。

室内消防用水量技术要求：室内消火栓消防用水量应满足相关技术规范要求。

检验方法：查看施工资料是否符合设计相规范要求。

室内消火栓栓口压力技术要求：消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa，当大于0.8MPa时应采用分区供水系统。

检验方法：在建筑物的首层、高层及其它合适位置进行压力试验。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市天荣建材有限公司

按钮保护技术要求：应有保护按钮的措施，按钮在箱外时，布线应有穿管保护。

确认功能技术要求：启动消火栓按钮，应有红色指示。

信号反馈功能技术要求：启动消火栓按钮，控制室应收到报警信号，并显示部位。

控制功能技术要求：启动消火栓按钮，消防水泵应启动。

检验方法：启动按钮，观察启动性能。

减压装置的设置技术要求：

a)当消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时，消火栓应设减压装置，其设置位置应符合设计要求。

b)减压阀前后应安装检修阀门。

c)减压阀体箭头方向应与水流方向一致。

检验器具：带有消防接口的压力表。

检验方法：打开消火栓阀门，测消火栓的出水压力，非隔热防火窗参数，目测减压装置数量是否符合设计要求。

防火窗在购买安装时需要注意哪些相关事项呢？

1.收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。

2.保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。

3.防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。安装时须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低均匀。定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。

4.窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇注水泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。

5.五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。

平顶山非隔热防火窗参数由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事郑州防火卷帘门批发，河南防火卷帘门厂家，防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。

