

无锡市膨胀螺丝拉拔试验 幕墙螺栓抗拉拔检测

产品名称	无锡市膨胀螺丝拉拔试验 幕墙螺栓抗拉拔检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	膨胀螺丝拉拔:幕墙螺栓抗拉拔检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

本文目录一览

- 1, 拉拔实验中怎么取样多少根为一组
- 2, 幕墙工程后置埋件现场拉拔检测报告填写要求是什么
- 3, 直剪拉拔摩擦试验系统的检测标准和技术特点有哪些
- 4, 膨胀螺丝拉拔试验标准

1, 拉拔实验中怎么取样多少根为一组每300根为一批取一组.3根.

2, 幕墙工程后置埋件现场拉拔检测报告填写要求是什么

(1) 幕墙工程后置埋件应有现场拉拔试验报告。其现场拉拔强度属于涉及安全和功能的重要检测项目，是进行工程验收的必要资料。

(2) 锚固螺栓现场拉拔试验应按标准要求进行，现场抽查，10个螺栓为一组，工程用螺栓总数在5000个以下，检一组；5000个到10000个之间，检二组；多于10000个，检三组。应随机抽取*不利位置的螺栓。

(3) 建筑幕墙设计单位必须提供单个螺栓的锚固力设计计算值F，现场检测时对螺栓进行拉拔的锚固力标准值为设计计算值f乘以安全系数K， $F \leq 3KN$ 时， $K=2.0$ ； $3KN < F \leq 4KN$ 时， $K=1.8$ ； $F > 4KN$ 时， $K=1.6$ 。

(4) 检测结果不小于标准的，单向评定为合格。

(5) 在检测试件中，若由一个或两个螺栓的锚固力低于锚固力验收值而破坏，要加倍螺栓数量复检，并分析破坏原因。在复检中仍有螺栓的锚固力不合格，则对该工程锚固螺栓锚固力检测结论评定为不合格。在检测试件中若由三个螺栓的锚固力低于锚固力验收值而破坏，则对该工程锚固螺栓锚固力检测结论评定为不合格，不再进行复检。