

重庆复合土工膜、复合土工布单缝挤压焊接

产品名称	重庆复合土工膜、复合土工布单缝挤压焊接
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.60/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:0.1mm~3.0mm 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

重庆复合土工膜、复合土工布单缝挤压焊接山东晟坤工程材料有限公司坐落于美丽的山东泰安，距离泰山30公里，蕴泰山之灵气，公司北接济南、南通济宁、两条省道交叉穿过，交通便利，运输方便。是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力好，是土工合成材料工程协会理事长单位。

公司成立于2017年，销售范围遍布全国，和中铁、中建、中交都有合作。

土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为：

低密度聚（LDPE）土工膜、高密度聚（HDPE）土工膜和EVA土工膜。1.幅宽、厚度规格齐全。

2.具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐化学腐蚀性能。3.优良的耐化学腐蚀性能。

4.具有较大的使用温度范围和较长的使用寿命。

5.使用于垃圾填埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及地铁工程等
2、铺设技术 复合土工膜铺设和展开方向，由E向W或由W向E进行，每幅铺设长度中，包括两侧挡水墙高度一次完成。

铺设顺序，自渠道轴线向S、N两侧推进。

施工工序，先做湖底复合土工膜的砂浆保护层（20-30mm），再做与垂直挡水墙的粘贴。复合土工膜与挡水墙的粘贴工艺。将粘接剂涂刷在复合土工膜与挡墙的粘贴面上，干燥静置时间约5分钟，然后进行粘贴、挤压、佛平。粘接剂由沥青乳胶涂料、水泥、水拌合而成。粘贴完毕，在水位线以上钎钉锚固，并做防水、防腐处理。

六、质量验收

1、复合土工膜的材质与施工执行国家质量技术监督局发布的聚土工膜，复合土工膜国家标准。

2、施工质量验收，分为施工单位自检，承包单位抽检等内容。

3、焊接质量检验，采用“充气压力法”，破损修复用“目测法”，充气压力检测指标为0.06Mpa。

4、质量验收过程包括，工序交接程序，竣工验收等内容。

5、人工湖正常渗漏量：15mm/24h（含季节蒸发损失量）三个小房子里面还各有1个温度计。模拟阳光照射一小时以后，三个温度计的温差可以达到1度以上。涂料给建筑物内部带来的隔热效果一目了然。建筑节能展区里，还有各种各样的节能产品等着您细细琢磨。根据相关规定，我市从25年1月1日起，新建楼盘必须是节能的。国家要求的标准是节能5%，也就是C级的标准，但是我市提倡开发商能达到节能65%的：级标准。目前我市已经出台了《厦门市居住建筑节能评定指标体系》，并正在编制《厦门市居住建筑节能认证与标识工作实施细则》，您买的房子节能效率到底如何，属于哪个节能等级，将来一看就

能明白。保护设计 复合土工膜的防渗效果取决于施工中和运行过程中塑料膜的完好程度，为了防止人畜践踏，动植物破坏以及减少光热作用，由于它们是高分子化纤聚合物，故应特别避免阳光的直接照射，所以复合土工膜上应铺保护层。保护层的颗粒直径不能太大，否则会刺破复合土工膜，一般对保护层的颗粒直径大小要按下式进行近似估算。式中： d ——保护层土料的颗粒直径； k ——安全系数，本工程取 $k=5$ ； $[\sigma]$ ——复合土工膜的抗拉允许强度 $[\sigma]=5.5\text{Mpa}$ ； p ——承受水头，取 $P=0.1\text{Mpa}$ ； e ——复合土工膜厚度，取 $e=0.2\text{mm}$ （为塑膜厚度）。将上述各数据代入上式得：为了安全起见，要求实际土料颗粒直径 d 不大于 6mm ，故本工程采用筛制的粉质粘土，其它要求与坝体土料填筑要求一样。保护层取 200mm ，下面 100mm 用筛制土，上面 100mm 用非筛制土。对非筛制土，应挑出较大石块等其它杂物

[上海高密度聚土工膜双缝热熔焊接](#)