石家庄专业承接钢结构工程的公司 石家庄盛宇公司

产品名称	石家庄专业承接钢结构工程的公司 石家庄盛宇公司
公司名称	石家庄盛宇建筑工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄河北省石家庄市桥西区果岭湾
联系电话	0311-87365928 13582199441

产品详情

联系人：苏先生 电话：0311-87365928 手机：13933151792 http://www.sjzshengyu 一、施工准备 施工前充分落实工程所需的一切材料，派专人到工地现场实地考察，具体落实吊装机械的进出路线、作业位置等。为确保安装人员顺利进场施工创造一个良好的施工环境。具体准备工作如下： 做好施工资料的准备，熟悉图纸，领会设计意图，编制详细的施工工艺及技术安全措施，并落实到每个人。认真组织规划，根据合同要求和工程特点，对施工过程提出控制要求。按施工要求，配置有关施工机械、设备。
二、施工总体步骤 在现场进行钢构件的制作、加工，，现场进行拼接、安装。在制作中采用气割下料，手工焊接，经除锈和防腐处理后。 在钢柱校正后，开始钢结构安装，，同时进行屋面支撑的安装，安装好屋架后随即进行屋面轻钢檩条、屋面板的安装。 三、钢结构的制作
钢结构的制作是本工程的关键，根据工程的进度安排和工期短的特点，钢结构制作在现场制作，安装。 3.1、工艺流程 3.2、每道工序的施工方法及质量标准 ——放样 放样必须在坚固平整的钢平台上进行，按照图纸要求以1：1的比例在钢平台上放出大样图，放样用的钢尺应经过检验且不得随意更换。放样时应按图纸要求起拱，其竖腹杆的方向不变（垂直于水平线），斜腹杆的方向以放样为准。屋架放样时，要考虑焊缝的收缩及切割的加工余量，并应按节间分布。复制法跨度方向焊接收缩余量为10mm，钢屋架的杆件轴线与设计准线应重合，其允许偏差为2mm，其杆件轴线交点的允许偏差为3mm。放样时要将整体刚梁和平台同时放样，经检查无误后方可下料。 放样和样板（样杆）的允许偏差