# 美澳拉膜天花 北京 美澳

产品名称	美澳拉膜天花 北京 美澳
公司名称	北京明华美澳装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:北京 品牌:美澳 规格:1.5、3.1(m)
公司地址	北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号3号楼一层963 室
联系电话	86 010 67916612 13901124411

# 产品详情

产地 北京 美澳

规格 1.5、3.1 ( m ) 材料 软膜、龙骨、扣边

功能 防火

中国市场本土化问题。 千般恩宠集于一身一、消费者喜欢软膜天花的八大理由 1.防火特性较强:防火级别为m1级,符合美国和欧洲等多国防火标准,在中国符合b1级防火标准。 2.环保功效显著和优异的抗老化能力:采用特殊聚氯乙烯材料制成,不含重金属,无溶剂挥发,不释放有毒气体,软膜及边角都可以100%回收且经过特殊抗老化处理,性能长期稳定,具有优异抗老化能力,十年内质量保证不变。 3.出众的防水功能:当天花上部的房顶出现漏水或泥沙脱落时,可承托污水和砂石而不发生泄漏,使室内装饰及物品得以有效保护。 4.理想的声学效果和防霉抗菌功能:经过有关院校的相关检测,证明软膜天花产品对中、低频音有良好的吸音效果,同时也是良好的隔音装饰材料,同时软膜天花产品经过防静电处理和抗菌化处理,不会因为潮湿而发霉,在生产过程中添加了某种化学成份,经此处理的材料能够抵抗及防止菌类在表面生长。 5.与灯光组合产生完美效果:透光软膜(透光度约75%)同各种灯光系统(如霓虹灯、荧光灯等)有机地结合,展现出温馨浪漫的完美效果,体现一种高贵典雅、气派不凡的氛围。 6.节能功能:软膜天花本质是用pvc材料做成,能大大提高绝缘功能,更能大量减低室内温度流失,尤其是经常需要开启空调的地方。其原理同潜水员穿着潜水服以延缓体温流失是一样的恒温效果。 7.理想的声学效果:经有关专业院校的相关检测,证明软膜天花材料能有效的改进室内音

色效果。其中的几种材质能有效隔音,是理想的隔音装饰材料。8.经久耐用:软膜天花的寿命通常为20年左右,而一般天花只有8年左右。软膜愿与社会各界朋友精诚相处、共创未来!!经济:

- 1.生产商提供以下担保:10年间对所有生产上的隐蔽缺陷如:焊接缝、边扣条。
- 2.良好的质量,价格低、安装方便、寿命长。
- 3.不挂灰尘,永保洁净。不损坏框架,水泥结构和钢结构,以及屋顶面,能平衡热量。

美观: 1.对于所有技术问题能带来美观上的解决方法。

- 2.线条和整幅形式有助于整个装饰效果的美观。
- 3.颜色的选择的多样性有助干达到舒适美观的效果。
- 4.能提供给一个漂亮和和谐的感觉。

防水: 1.美澳软膜天花有防水功能。

- 2.大多数材质可以用水洗。
- 3.防水,通常能保护房子不受漏水的影响,天花形成一个储存袋,在遭到水的破坏时,排出后,能再次恢复原状。卫生:1.可以使用常用清洁剂清洗。2.可以用水冲洗。
- 3.防静电、不挂尘。4.保证没有溶剂挥发和细菌产生。5.没有毒性,完全符合欧洲和国际标准。

创意:1.能从不断的技术飞跃和先进的装饰过程中获益。

2.能使设计师有更多的材质选择,从而创造更丰富的艺术效果。3.能满足任意造型。

安装:1.应当由专业人员安装。

- 2.将龙骨安装在合理的高度。3.天花在工厂定做。加热后伸展,并插入龙骨。4.安装快捷方便。
- 5.安装过程中不损坏室内设施。

隔音:1.声音系统与安装材料结合,能达到良好效果,已在有关专业院校通过相关检测。

2.能有效的改进室内音色效果。 3.其中的几种材质能有效隔音。

防热:1.在封闭层中形成一层空气。能有效隔热。2.能降低热量的损失。

3.能与绝热装置有机的结合,达到良好效果。

持久性:1.25年以来,长久的生命力已广大客户所证实。

- 2.在许多年后,不会减少天花的色彩及光泽度。3.10年之内永不变形。修复:1.在修复中允许有新的创意。可以做出完美的组合和艺术效果。2.在安装过程中,不需要移动室内任何家具及摆设物品。
- 3. 通过专业的技术员能修复有缺损的天花

抵抗:1.抵抗冷和热。-15c~45c间。2.不断的保持张力。3.对x射线不敏感。

4.能抵抗一定的负荷。

安全:1.防火的天花材料能与所有安全设计结合。

- 2.符合安全需求。防火级别为m1级。中国b1级,(同石膏板,夹板一个极别)。
- 3. 因为质量轻,材料不会压迫框架,不会在地震和爆炸中受到伤害。4. 不会在封闭层中积累静电。

软膜天花作为天花家族中的新贵,在国际装饰建材(上海世博会)上,可谓独领风骚。一些软膜天花厂家的展台前,都被各地经销商里三层外三层围得水泄不通,那些镶嵌在天花表面的美丽花形和图案让人眼花缭乱、目不暇接,给人以极强的视觉震撼。在长沙,在长沙从事多年建材装饰吊顶行业的的刘先生告诉记者,软膜天花作为一种很有潜力的产品,必将成为吊顶行业的主导,这将是他挖掘的下一个"金矿"。关于软膜天花记者了解到的情况是:软膜天花又称柔性天花,拉膜天花与拉蓬天花等,每平方米重约180-320克。因为它的柔韧性良好,可以自由的进行多种造型的设计,用于曲廊、敞开式观景空间等各种场合,无不相宜。因此软膜天花已日趋成为吊顶材料的首选材料。软膜采用特殊的聚氯已烯材料制成,0.18毫米厚,其防火级别为b1级。软膜通过一次或多次切割成形。软膜尺寸的稳定性在摄氏-15度到45度。先进的化工科技术制造,历经市场检验,它彻底突破了传统天花的局限性,能自由、流畅和随意造型。满足了设计师的各种设计要求,所以大量广泛的应用到到内装饰的各个范围,因此毫无疑问成了室内天花装饰材料的最佳首选!

记者目前走访了北京建材市场、建材市场和高桥建材市场,了解到专门代理软膜天花的经销商比较少,市场上一般是铝天花、集成吊顶、软膜天花混在一起进行多种经营。一位姓向的经销商告诉记者,他从事建材行业很多年了,目前主要经营天花产品,软膜天花是他今年参加第八届中国(广州)国际装饰建材博览会后新代理的一个产品。目前他已经招了一批业务员开始跑市场,主要目标是宾馆、露天广场、大型的商场等公共场所。由于价格较高,一般很少有消费者购买软膜天花装饰自己的房子,除非那些特别追求时尚、浪漫的高端消费者,购买软膜天花用以装饰他们的高档别墅。目前,已经有几个工程施工单位向他预订了一批软膜天花,其中有一个工程施工完毕,良好的视觉效果让对方很满意。目前,长沙城市建设正在紧锣密鼓的进行着,一大批别墅也正在施工中。长沙被称为星城,长沙人爱追求时尚,软膜天花作为建材领域里的新贵,其时尚、美观的特征必将受到长沙市民的青睐,发展前景将会非常的好。施工配合措施:

美澳软膜天花安装是需要施工配合才能保证质量、如期完工。

- 1.软膜天花进场前保证场地通电,场地无建筑垃圾。
- 2.软膜天花底部处理符合吉祥鸟软膜天花安装条件,如龙骨骨架的安装等等;做到清洁干净。
- 3.所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯架,布置好线路并保证全部灯具线路通电明亮,安装软膜前如发现有灯具不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白,以达到更好的效果。
- 4.空调、消防管道等必须预先布置安装,调试好无问题。风口、喷淋头、烟感器等安装完毕,应符合 我方要求。
- 5. 软膜软膜天花安装完工后,如油漆工需修复石膏板天花应不要触碰软膜天花。

立体异型软膜天花的安装步骤:

#### 步骤一:

- 1.根据图纸设计要求,在需要安装软膜天花的水平高度位置四周围固定一圈4x4cm支撑龙骨(可以是木方或方钢管)。(详见施工设计图).附注:有些地方面积比较大时要求分块安装,以达到良好效果.这样就需要中间位置加一根木方条子。这是根据实际情况再实际处理.
- 2. 当所有需要木方条子固定好之后,然后在支撑龙骨的底面固定安装软膜天花的铝合金龙骨。(详见施工设计图)

### 步骤二:

- 1.当所有的安装软膜天花的铝合金龙骨固定好以后,再安装软膜。先把软膜打开用专用的加热风炮充 分加热均匀,然后用专用的插刀把软膜张紧插到铝合金龙骨上,最后把四周多出的软膜修剪完整即可。 (见详见施工设计图)
- 2.安装完毕后,用干净毛巾把软膜天花清洁干净。

### 软膜天花的安装细则:

- 1.先到工地现场看是否有条件安装龙骨:即看现场墙身是否完成,木工部分加工是否合格,需要抹灰部分先完成。特别注意木工部分必须按照我们所提出的要求来做,灯、风口等开孔尺寸要提前加工好。
- 2.现场条件许可方进场施工,首先要按图纸设计要求的木工做好部分进行固定铝合金龙骨龙骨,注意 角位一定要直角平整光滑,驳接要平、密。
- 3.注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平,并且要求牢固平稳不能摇摆方可。
- 4.烟感、吸顶灯,先定位再做一个木底架,木底架底面要打磨光滑,并注意水平高度,太低就容易凸现底架的痕迹。
- 5.安装天花之前,认真检查龙骨接头是否牢固和光滑,喷淋头要粘上白胶带,风口要处理好。安装天花时要先从中间往两边固定,同时注意两边尺寸,注意焊接缝要直最后做角位,注意要平整光滑。四周做好后把多出的天花修剪去除。达到完美的收边效果。
- 6.开灯孔:在灯孔的位置上做好记号,把pvc灯圈小心准确地粘在软膜的底面,待牢固后把多出的天花去除即可。
- 7.开风口、光管盘口:找到风口光管盘口的位置,跟做四周一样,把软膜安装到铝合金龙骨上,注意 角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。
- 8.最后用干净毛巾清洁软膜天花表面。

## 安全文明措施:

软膜天花的安装要具有专业的技术人员和使用专用的设备、工具、。技术人员在遵守工地各项安全规 定外结合本公司的施工特点还应注意几点:

1.工人穿戴整齐、干净利索,利于软膜安装。

- 2.工人要工作鞋,注意工作安全。
- 3.专用设备风炮应做到煤气的使用安全。
- 4.施工场地应清理干净不留任何易燃物品。