

美澳软膜天花吊顶设计 北京

产品名称	美澳软膜天花吊顶设计 北京
公司名称	北京明华美澳装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:北京 品牌:美澳 规格:1.5、3.1 (m)
公司地址	北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号3号楼一层963室
联系电话	86 010 67916612 13901124411

产品详情

产地	北京	品牌	美澳
规格	1.5、3.1 (m)	材料	软膜、龙骨、扣边
功能	防火		

美澳软膜拉蓬技术有限公司,是国内软膜天花生产销售安装一体化的大型软膜公司.引进最先进的软膜天花生产工艺和安装技术,美澳软膜天花采用德国特殊聚氯乙烯材料,加上美国防菌技术,加工制造自己的品牌天花。美澳软膜天花有一百多种颜色和面料可供选择,新颖美观,耐用安全,造型多样,安装快捷等优点。并且研发出十多种专利铝型材,使得软膜天花的设计安装更加出色。美澳软膜天花这种随意性的软性材料能配合设计师的设想,制做成多种平面和立体的形状,造型随意;深受广大设计师和业主用户的推崇和青睐。北京美澳软膜拉蓬技术有限公司以产品花色多样、产品质量符合国家标准、低廉的价格,专业化的技术施工队伍和完善的售后服务体系,承接了世界上软膜吊顶单体面积最大(近万平米),施工工艺最复杂的槐花大剧场软膜天花吊顶工程,并且被2008奥运赛场工程、国家机关重点工程采用,美澳软膜天花已是行业内的典范。并得到国际建筑装饰企业和建造师的认可和推广,美澳软膜天花已出口欧洲、东南亚、非洲、俄罗斯、韩国等十多个国家,如今美澳软膜天花已成为国际及中国最具影响力的软膜天花品牌。材料组成:美澳软膜花是由如下材料组成:软膜:采用特殊的聚氯乙烯材料制成,保证不含镉,其防火级别为b1(中国),通过一次或多次切割成形,并用高频焊接完成,它是要按照在实地测量出的天花形状及尺寸在工厂里生产制作而成。边扣条:是半硬质,挤压成形的,采用聚氯乙烯材料,其防火级别为b1(中国),它被焊接在天花软膜的四周边缘,以张紧软膜扣在墙码条上。硬质墙码条:采用聚氯乙烯材料制成,其防火级别为b1(中国),另一种采用合金铝材料挤压成,其防火级别为b0(中国)。它有各种各样适合的不同形状,直的、弯的,有的是可被切割成合适的角度后再装配在一起,并被固定在室内天花的四周上,以用来扣住软膜。美澳软膜天花:它是特别设计以满足美澳天花的设计性能。化学性质:属于聚氯乙烯材料。对于火的反应:阻燃,在法国和外国均属m1级别,且在中国已通过全国性防火测。尺寸的稳定性:-15至45。美澳天花之十大特性:1.防火功能:美澳软膜天花已经符合国内的防火标准为b1级。2.节能功能:美澳拉蓬天花本质是用pvc纳米材料做成,能大大提高绝缘功能,更能大量减低室内温度流失,尤其是经常需要开启空调的地方。原理同潜水员穿着潜水服来延迟体温流失于海水是一样的。3.防菌功能:因为美澳软膜天花在出厂前已预先混合一种称为bio-pruf之抗菌

处理。并有30年之经验。经此特别处理后的材料能够抵抗及防止微生物（如一般发霉菌）生长于物体表面上，以致能提供一种额外的保障给予一般用户，尤其小孩睡房及浴室等。4.防水防潮不凝水露不脱落不变色 a 美澳软膜天花为聚氯乙烯材料制成，故防水防潮防尘 b 美澳软膜天花具有很好的隔热性能。有水气时美澳天花不结水露，并可提高室内空调使用效率。原理同潜水员穿着潜水服来延迟体温流失于海水是一样的。 c 美澳软膜天花的安装经实地精心测量，裁剪后经高频焊接制作后整块安装，周边均匀受力，边角收口密封，无须进行后期表面再处理，故无脱色脱落等问题。5.丰富的色彩：美澳软膜天花板有100多种颜色、8种类型可供选择，如哑光面、光面、绒面、金属面、孔面和透光面等。各种面料都有自己的特色。其中孔面的直径大小有1mm、2mm、3mm、4mm、10mm等多种类型供设计师选择。6.无限的创造性：因为美澳软膜天花是一种软性材料，是根据龙骨的形状来确定它的形状。所以造型比较随意、多样。让设计师更具创造性。7.方便安装：可直接安装在墙壁、木方、钢结构、石膏间墙和木间墙上。适合各种建筑结构。并且美澳龙骨只需用螺丝钉按一定距离均匀固定即可，安装十分方便。在整个安装过程中，不会有溶剂挥发、不落尘、不对本空间内的其它摆设产生影响，不影响正常的生产工作生活秩序。8.美澳扣边也是由pvc以几种特殊添加剂制成，不会产生裂纹，绝对不会脱色或小片脱落。所有这些组件的寿命都可达十年以上。9.安全环保：美澳软膜天花在环保方面有突出的优势，它完全符合国内各项检测标准。美澳软膜天花全部由环保性原料制成，不含镉、乙醇、甲醛等有害物质。可100%回收，在制造、运输、安装、使用、回收过程，不会对环境产生任何影响，完全符合当今社会的环保主题。10.理想的声学效果：经有关专业院校的相关检测，证明本材料能有效的改进室内音色效果。其中的几种材质能有效隔音。是理想的隔音装饰材料。售后服务美澳软膜拉蓬天花破损或需要协助维护时，我们将根据就近原则派人上门服务，我们可为客户提供高效率售后服务。我们提供如下技术服务：1、保质十年，如天花出现非人为破损，变色或变形，我们将免费为您更换。2、我们提供二年的免费维修服务。保修期内由于美澳软膜拉蓬天花本身的问题，或是由于我公司施工人员安装不当造成的天花质量问题，客户应及时与我公司联系，由我公司派专业人员到现场处理。以下为免费维修范围：软膜扣边与龙骨脱落。龙骨与造型底架脱落。天花积水 更换线路，灯管所需的拆卸天花。3、当客户希望在已安装美澳天花的地方重新更换其它颜色或质地的美澳天花，可以享受半价优惠。4、由于人为原因导致天花软膜破损需要修补，我公司会极力协助处理，并提出详细处理方案。具体费用根据客户要求的处理方案决定。5、其它未注明事宜，可与我公司售后服务部联系。售后服务美澳软膜拉蓬天花破损或需要协助维护时，我们将根据就近原则派人上门服务，我们可为客户提供高效率售后服务。我们提供如下技术服务：1、保质十年，如天花出现非人为破损，变色或变形，我们将免费为您更换。2、我们提供一年的免费维修服务。保修期内由于美澳软膜拉蓬天花本身的问题，或是由于我公司施工人员安装不当造成的天花质量问题，客户应及时与我公司联系，由我公司派专业人员到现场处理。以下为免费维修范围：软膜扣边与龙骨脱落。龙骨与造型底架脱落。天花积水 更换线路，灯管所需的拆卸天花。3、当客户希望在已安装美澳天花的地方重新更换其它颜色或质地的美澳天花，可以享受半价优惠。4、由于人为原因导致天花软膜破损需要修补，我公司会极力协助处理，并提出详细处理方案。具体费用根据客户要求的处理方案决定。5、其它未注明事宜，可与我公司售后服务部联系。

美澳a级不燃透光膜,是我公司结合航天部门防火技术要求开发的一种新型不燃环保透光材料(所有原材料为日本进口材料)(防火性能:防火a1级不燃,(通过国家建材检验中心检

验)具有柔软、耐高温、透光强、抗老化、分量轻、高绝缘性能的特性：可以配合各种灯光表面透光率再75%以上(室内照明的测试评价清化光学院测试)光线自然比pvc材料的亮度

更高,可以大大的节约能源;搞拉强度高,即柔软又有韧性;化学稳定性好,耐各种化学腐蚀;防虫蛀、防霉变,防潮湿、耐老化、耐水、耐油[可擦洗];耐热老化与耐气候老化：以及耐臭氧、氯

、光等。具有高绝缘性能,介电常数3~3.2,击穿电。环保无异味,可以再回收利用。分量轻：第平米重量在245g,比传统的玻璃、云石片要轻很多倍,而有不会变形,特别适合使

用在高层建筑和球型网架结构内及高速列车、飞机机舱内、航天器领域使用；在使用场所发生晃动时不会出现脱落，即便脱落也不会对现场人员构成伤害；开启式结构安装拆缺方便：任何人

经过简单的培训就可以轻松自如的安装拆卸更换灯管。适合用在防火要求比较高的场所制作大型

、异型照明灯装饰灯、发光天井、光幕天花等。

施工配合措施：美澳软膜天花安装是需要施工配合才能保证质量、如期完工。1.美澳天花进场前保证场地通电，场地无建筑垃圾。2.天花底部处理符合美澳天花安装条件，如龙骨骨架的安装

等等；做到清洁干净。3.所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯

架，布置好线路并保证全部灯具线路通电明亮，安装软膜前如发现

有灯具不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白，以达到更

好的效果。4.空调、消防管道等必须预先布置安装，调试好无问题。风

口、喷淋头、烟感器等安装完毕，应符合我方要求。5.

美澳软膜天花安装完工后，如油漆工需修复石膏板天花应

不要触碰软膜天花。立体异型软膜天花的安装步骤：步骤一：1.根据图纸设计要求，在需要安装软膜天花的水平高度位置

四周围固定一圈4x4cm支撑龙骨(可以是木方或方钢管)。（详见

施工设计图）。附注:有些地方面积比较大时要求分块安装,以达到

良好效果.这样就需要中间位置加一根木方条子。这是根据实际情

况再实际处理.2.当所有需要木方条子固定好之后，然后在支撑龙骨的底面

固定安装软膜天花的铝合金龙骨。（详见施工设计图）步骤二：1.当所有的安装软膜天花的铝合金龙骨固定好以后，再安装

软膜。先把软膜打开用创美时专用的加热风炮充分加热均匀，然后

用美澳专用的插刀把软膜张紧插到铝合金龙骨上，最后把四周多出

的软膜修剪完整即可。（见详见施工设计图）2.安装完毕后，用干净毛巾把软膜天花清洁干净。美澳天花的安装细则：一.先到工地现场看是否有条件安装龙骨：即看现场墙身是否完成

，木工部分加工是否合格，需要抹灰部分先完成。特别注意木工部

分必须按照我们所提出的要求来做，灯、风口等开孔尺寸要提前加

工好。二.现场条件许可方进场施工，首先要按图纸设计要求的木工

做好部分进行固定铝合金龙骨龙骨，注意角位一定要直角平整光滑

，驳接要平、密。三.注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要

求牢固平稳不能摇摆方可。四.烟感、吸顶灯，先定位再做一个木底架，木底架底面要打

磨光滑，并注意水平高度，太低就容易凸现底架的痕迹。五.安装天花之前，认真检查龙骨接头是否牢固和光滑，喷淋

头要粘上白胶带，风口要处理好。安装天花时要先从中往两边固

定，同时注意两边尺寸，注意焊接缝要直最后做角位,注意要平整

光滑。四周做好后把多出的天花修剪去除。达到完美的收边效果。六.开灯孔：在灯孔的位置上做好记号，把pvc灯圈小心准确

地粘在软膜的底面，待牢固后把多出的天花去除即可。七.开风口、光管盘口：找到风口光管盘口的位置，跟做四周

一样，把软膜安装到铝合金龙骨上，注意角位要平整。做好后把多

出的天花切除即可。八.最后用干净毛巾清洁软膜天花表面。安全文明措施：美澳软膜天花的安装要具有专业的技术人员和使用专用的设备、工

具、。技术人员在遵守工地各项安全规定外结合本公司的施工特点

还应注意几点：1.工人穿戴整齐、干净利索，利于软膜安装。2.工人要工作鞋，注意工作安全。3.专用设备风炮应做到煤气的使用安全。4.施工场地应清理干净不留任何易燃物品。

软膜天花安装是需要施工配合才能保证质量、如期完工。1.美澳天花进场前保证场地通电，场地无建筑垃圾。2.天花底部处理符合创美时天花安装条件，如龙骨骨架的安

装等等；做到清洁干净。3.所有灯光、灯具的安装必须按我方提出的要求尺寸做好灯

架，布置好线路并保证全部灯具线路通电明亮，安装软膜前如发现

有灯具不亮通知后要及时调整更换。暗藏灯内部应涂白，以达到更

好的效果。4.空调、消防管道等必须预先布置安装，调试好无问题。风

口、喷淋头、烟感器等安装完毕，应符合我方要求。5.

美澳软膜天花安装完工后，如油漆工需修复石膏板天花应

不要触碰软膜天花。立体异型软膜天花的安装步骤：步骤一：1.根据图纸设计要求，在需要安装软膜天花的水平高度位置

四周围固定一圈4x4cm支撑龙骨(可以是木方或方钢管)。（详见

施工设计图）。附注:有些地方面积比较大时要求分块安装,以达到

良好效果.这样就需要中间位置加一根木方条子。这是根据实际情

况再实际处理.2.当所有需要木方条子固定好之后，然后在支撑龙骨的底面

固定安装软膜天花的铝合金龙骨。（详见施工设计图）步骤二：1.当所有的安装软膜天花的铝合金龙骨固定好以后，再安装

软膜。先把软膜打开用创美时专用的加热风炮充分加热均匀，然后

用美澳专用的插刀把软膜张紧插到铝合金龙骨上，最后把四周多出

的软膜修剪完整即可。（见详见施工设计图）2.安装完毕后，用干净毛巾把软膜天花清洁干净。创美时天花的安装细则：一.先到工地现场看是否有条件安装龙骨：即看现场墙身是否完成

，木工部分加工是否合格，需要抹灰部分先完成。特别注意木工部

分必须按照我们所提出的要求来做，灯、风口等开孔尺寸要提前加

工好。二.现场条件许可方进场施工，首先要按图纸设计要求的木工

做好部分进行固定铝合金龙骨龙骨，注意角位一定要直角平整光滑

，驳接要平、密。三.注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要

求牢固平稳不能摇摆方可。四.烟感、吸顶灯，先定位再做一个木底架，木底架底面要打

磨光滑，并注意水平高度，太低就容易凸现底架的痕迹。五.安装天花之前，认真检查龙骨接头是否牢固和光滑，喷淋

头要粘上白胶带，风口要处理好。安装天花时要先从中间往两边固

定，同时注意两边尺寸，注意焊接缝要直最后做角位,注意要平整

光滑。四周做好后把多出的天花修剪去除。达到完美的收边效果。六.开灯孔：在灯孔的位置上做好记号，把pvc灯圈小心准确

地粘在软膜的底面，待牢固后把多出的天花去除即可。七.开风口、光管盘口：找到风口光管盘口的位置，跟做四周

一样，把软膜安装到铝合金龙骨上，注意角位要平整。做好后把多

出的天花切除即可。八.最后用干净毛巾清洁软膜天花表面。安全文明措施：美澳软膜天花的安装要具有专业的技术人员和使用专用的设备、工

具。技术人员在遵守工地各项安全规定外结合本公司的施工特点

还应注意几点：1.工人穿戴整齐、干净利索，利于软膜安装。2.工人要工作鞋，注意工作安全。3.专用设备风炮应做到煤气的使用安全。4.施工场地应清理干净不留任何易燃物品。