

怀化塑胶球场施工 硅PU篮球场施工工艺流程 厂价直销 技术保证 价格优惠

产品名称	怀化塑胶球场施工 硅PU篮球场施工工艺流程 厂价直销 技术保证 价格优惠
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

怀化塑胶球场施工 硅PU篮球场施工工艺流程 厂价直销 技术保证 价格优惠

篮球场材料施工前需要做些什么准备工作：1.篮球场材料施工前先要和客户确定场地尺寸，在篮球场施工之前，先确认场地大小，如果有富余的空地，速跑建议制定标准篮球场地施工方案。长28m，宽15m，两边具体留多少缓冲区域，完全根据要求设2.篮球场材料施工前要进行篮球场地地面整合，一般很多公司在建设篮球场地前，有地面为水泥路面，沥青面，或者方砖面，还有一些是灰土面，根据不同基础，制定不同施工方案；标准篮球场地要求地面为沥青地面，或者水泥基础。严格按将基础施工为合格基础。3.篮球场材料施工前首先和客户讲清楚，室外篮球场地施工材料多样化，各有优劣，和客户仔细研讨各种运动材料的优略性，根据客户投资预算对于篮球场地材料做出选择。学校一般采用硅PU材料，现在新研制的有运动卷材，造价较高，但相对于硅PU和丙烯酸材料，有明显的优势，也有很多单位为了得到更好的效果，采用篮球场地运动橡胶地板。4.材料选择完毕，然后再价格方面。

硅PU材料是引进荷兰技术生产的新型完全环保的球场材料，独特的有机硅改性聚氨酯创新技术于其它球场材料。在球场面层上，从根本上有效地解决了硅PU球场材料在性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，下面就小编为大家简单讲解一下硅PU材料的常见问题有哪些及解决方法。

一、硅PU球场施工后整体效果不统一变色硅PU球场施工后整体颜色效果不一致也是很常见的问题，有的区域看上去会发黑，没光泽，跟正常颜色相比很明显能看出

不一样，不仅影响美观性，还会对运动员的比赛造成一定的影响。原因及解决措施

1、硅PU质量得不到保证。硅PU球场在市场上销售范围非常广泛，已经被众人所熟知，但有些商家为了谋取利益，拿劣质产品在市场上销售。这种廉价的劣质材料在进行施工的时候不仅会发生变色，还会发出有刺激性的臭味，严重危害使用者的身体健康，使一些消费者不但花了冤枉钱，而且耗费了大量的人工时间。2、硅PU材料与容器发生化学反应。硅PU材料中的清漆中酯类溶剂遇水后与铁质的容器发生反应，或者金银粉与清漆发碰撞酸蚀作用，后面导致材料颜色变绿、变黑，看起来黯淡无光，没有一点光泽。3、硅PU球场材料储存时间太长。如果硅PU材料放置的时间太长，没有在规定的时间内开启使用，底部的材料会出现沉淀现象，进而导致硅PU球场发生变色。4、在施工前一定要检查硅PU弹性层和加强层是否统一，如果在没有保证统一面层的情况下就进行施工，很有可能会导致硅PU面层的变色。

二、做完弹性层出现起泡现象：起泡问题是硅PU球场中较常见的问题之一，它是在铺完硅PU弹性层之后，第二天漆面干后出现的现象，轻则是一两处起泡，重则是大面积起泡，大面积起泡问题非常严重，需要重做地面。原因及解决措施：1、现场施工人员技术问题。比如现场施工时为赶时间，地面还没有干固就开始进行下一道工序，没有结合现场基础地面实际情况来配料等等，这些问题都是需要有经验且技艺精湛的师傅才能完全掌握的。2、现场基础地面质量问题。如基础地面质量达不到要求，有粉化现象，有油污，或混凝土没有按照标准进行养护等问题。

怀化塑胶球场施工，怀化塑胶球场，怀化硅PU篮球场施工，怀化硅PU篮球场，怀化篮球场施工