

邯郸厂房装修中的隐蔽工程

产品名称	邯郸厂房装修中的隐蔽工程
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

1、墙地砖铺贴

厂房装修中铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。假设工人们偷工减料的话，容易呈现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题，另外铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究，假设配比不合理也会呈现零落等问题。提示：墙地砖铺贴应平整坚固、图案明晰、无污垢和浆痕，表面色泽基本分歧，接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱，局部空鼓不得超总数的5%。

2、墙面剔槽

暗埋管线就必需在墙壁和空中上开槽，才干将管线埋入。少数工人在中止开槽操作时野蛮施工，不只破坏了建筑承重结构，还有可能给左近的其他管线构成损坏。提示：在厂房装修施工之前，要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构，开槽的恳求也不一样：房屋内的承重墙是不允许开槽的，而带有保温层的墙体在开槽之后，很容易在表面构成开裂，而在空中开槽，更要留神不能破坏楼板，给楼下的住户构成省事。

3、接缝修饰

在一些墙面与门、窗户的对接处，以及两种不同颜色涂料对接的中央，也正是工人们经常敷衍塞责的所在。您常常会看到乳胶漆与木做之间的涂料互相混杂，接缝处呈现各种问题。提示：关于接缝的处置是很重要的，您一定要监视工人认真施工。假设在墙面上有两种颜色的涂料相对接时，在厂房装修施工中一定要在种颜色的边沿处贴上胶带，再在其上涂刷另一种颜色的涂料，这样只需在施工终了后撕去胶带，整个接缝就可以非常齐整了。

4、电线穿管

在厂房装修施工中，几乎一切电线都是穿在 PVC 管中，暗埋在墙壁内。因此电线穿进 PVC 管后，消费者根本看不见，而且改换比较难。假设工人在操作中不认真，会招致电线在管内扭结，构成用电隐患。假设工人有意偷工减料，就会运用带接头的电线或将几股电线穿在同一根 PVC 管内。

5、小面处置

所谓“小面”，就是一些消费者眼睛看不到，又不太留意的小中央，例如户门的上沿、窗台板的下面，暖气罩的里面等中央，有些工人在这里就会偷工减料，以致会不做任何处置。提示：记住任何物体都是有6个平面的，在厂房装修中检验工程质量时不要忽略任何一个细节。

6、空中找平

有些房屋的空中不够平整，在厂房装修中需求重新找平。假设工人不够认真或有意粗制滥造，就会构成“越找越不平”的问题，而且施工中运用的水泥砂浆还会大大增加空中荷载，给楼体安全带来隐患。提示：在中止空中找平之前，必需先做好空中的基底处置，然后用水泥砂浆中止空中找平。在水泥干透之后，用专用的水平尺肯定整个空中的平整度，然后再中止下一步的施工。

7、基底处置

在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前，一定要做好基底处置。有些工人在施工时在这方面偷工减料，轻则构成墙面不平整，乳胶漆涂刷后有色差，重则乳胶漆变色零落，或瓷砖粘贴不牢。

8、墙面刷漆

乳胶漆是目前常见的墙面装饰材料，在细致施工中可以中止涂刷、辊涂或喷涂。假设工人在施工时不认真或敷衍塞责，常会呈现微小的色差。特别是颜色较深的乳胶漆更会呈现这种问题。提示：乳胶漆在运用之前需求参与一定的清水，分配好的乳胶漆要一次用完。同一颜色的涂料也好一次涂刷终了。假设施工终了后墙面需求修补，就要将整个墙面重新涂刷一遍。

9、下水管路

施工队在中止厂房装修时，有时为了图省事，将含有大量水泥、沙子和混凝土碎块倒入下水道。这样做的直接结果就是严重堵塞下水道，构成厨房和卫生间因下水不畅而跑水。有些工程固然在后验收时没有问题，但总是呈现下水不畅的问题。提示：严厉监视施工队，不能拿下水道当渣滓道运用。在水路施工终了后，将一切的水盆、面盆和浴缸注满水，然后同时放水，看看下水能否通畅，管路能否有渗漏的问题。