

云南腾翔鑫 通风管道供应商 安宁通风管道

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 云南腾翔鑫 通风管道供应商 安宁通风管道 |
| 公司名称 | 云南腾翔鑫通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市呈贡区拓翔路206号 |
| 联系电话 | 18788558059 18788558059 |

产品详情

风管安装

- (1)风管安装前需要进行穿越楼板、墙孔的尺寸、标高等方面的检查工作。
- (2)保温风管需要加设垫木，主要的作用是防止冷桥，需要注意的是要确保厚度。
- (3)用于支撑圆风管，钢性吊杆不允许与风管的任何部位接触。吊架应保留风管安装和自由伸缩的空间。
- (4)新风人口及风管应在底部焊接排水盘，排水盘应涂有厚重的沥青漆，应有排水管引至附近的地漏，提供从排水盘、新风人口管、设备外壳引出的排水管。组装式系统提供不锈钢排水盘，涂装50mm的玛蒂脂的软木作为排水盘的垫木，为多级冷盘提供其基座上的不锈钢排水底槽及镀锌排水盘及水封。

通风管道安装加工应注意的问题有哪些?

- 1、通风管道在运输过程应有防止损管的保护措施。
- 2、榫接风管的连接在榫口处涂胶粘剂，是为增强接头处的强度。
- 3、当风管采用地面预组装后架空安装时，通风管道供应商，限制预组装的长度是为了避免风管因自重产生的弯曲而破坏构件接口。
- 4、玻璃纤维复合板风管端口为切割面时，安宁通风管道，在装配法兰连接件前应将管端切口面用胶带或胶液进行封堵，才能防止玻璃纤维外露和飞散。
- 5、兰连接的玻璃纤维复合板风管垂直安装的支撑件制作与安装的方法。

橡塑海绵保温工艺

- 1)、首先将风管表面擦拭干净，擦去表面的灰尘和积水并使其干燥
- 2)、根据风管尺寸裁剪保温材料，按长边压短边的规定下料
- 3)、在管外壁和橡塑海绵板上分别均匀刷胶，稍候片刻待其微干后将其粘附上
- 4)、用橡胶锤轻打闭孔橡塑海绵板，通风管道报价，尤其是风管四角处，使其与风管粘牢
- 5)、对保温外观进行检查，如有不合适之处及时修补

云南腾翔鑫(图)-通风管道供应商-安宁通风管道由云南腾翔鑫通风设备有限公司提供。云南腾翔鑫通风设备有限公司是从事“通风设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：熊总。