

# 益阳透气型塑胶跑道 新国标 13厚橡胶跑道施工 耐高温 耐磨透气性好

产品名称	益阳透气型塑胶跑道 新国标 13厚橡胶跑道施工 耐高温 耐磨透气性好
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

益阳透气型塑胶跑道 新国标 13厚橡胶跑道施工 耐高温 耐磨透气性好

你知道[塑胶跑道](#)有哪些特点吗?

**色彩：**专用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，呈颗粒状表层，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

**经济：**维护便利，节省治理用度。

**安全性：**可防止跌倒所发生的运动伤害。

**粘接性：**特殊施工处理，粘接力强，可按捺水分上升，无气泡，剥离等现象。

**耐磨性：**耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需求。

**耐冲击力：**具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

**平坦性：**施工使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

**耐磨缩性：**不会由于田径器材的重压而无法恢复弹性。

**抗钉力：**在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

**冲击力吸收：**适度吸收脚步冲击力，减少运动伤害，长期训练及比赛均相宜。

1、为了不让塑胶跑道受潮，务必做好防水工作，塑料跑道工程在施工过程中存在一定的条件。如施工时表面温度应在15~45度范围内，天气应晴朗、无雾、相对湿度较低。为了保证整个[塑胶跑道](#)工程的质量，施工人员在施工过程中应遵循这些条件，以免达到施工应有的效果。

2、塑料跑道项目在施工过程中应尽量防止积水，因为塑料跑道是一种聚氨酯塑料材料。后铺设塑料跑道橡胶表面会出现地方泡壳的现象,因为塑料跑道基层密实度控制是不合理的,所以我们需要严格控制的密实度塑料跑道,防止由于沥青基层嵌挤不真实,和脱壳分层现象,塑胶跑道气化的外观,严重时甚至底漆拉。

3、因此,塑胶跑道的建设工程的施工过程中施工人员必须做好防水工作,施工期间应配备塑料布,随时听天气预报,如突然水施工,立即停止覆盖了塑料表面,确保没有质量问题。一旦橡胶跑道在初始养护时进水，就会产生气泡，影响塑料跑道的铺设质量。除了防雨，施工人员的汗水还会影响跑道塑料胶水的凝固。

4、塑胶跑道施工人员在高温环境下铺设作业时，应事先准备好擦拭毛巾。铺装时间应尽量避免早晨空气和地面湿度过大的时间。在施工过程中，施工人员应严格合理安排各工序，确保工程质量可靠。

益阳透气型塑胶跑道施工，益阳新国标塑胶跑道施工，益阳塑胶跑道施工，益阳橡胶跑道施工，益阳橡胶跑道