

# 邯郸办公室装修四种办公室地板悬浮铺装方法你了解吗

产品名称	邯郸办公室装修四种办公室地板悬浮铺装方法你了解吗
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

## 产品详情

### 邯郸办公室装修告诉你四种办公室地板悬浮铺装方法

安装环境温度应控制在10摄氏度左右，相对湿度好不超过80%，不小于40%，房间不漏水，不渗水。

### 基本的(通常是地面的)需求

1、地面含水量不超过20%，否则地面应防潮处理，防潮处理可涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。

2，地面平整度应满足2m路面的要求，用大弦长尺检测地面平整度，地面应小于5mm。

3、地面应清洁，无杂物，水泥地面应无龟裂现象。

锁扣地板：

1、尽量从房间的门口安装地板的行，将面对酒吧外舌侧，特别添加垫(路面的结束后应去掉)，预留8-12毫米的伸缩缝；

2，排的是需要测量地板的长度，预留8-12毫米的伸缩缝，剪去多余的；

3、锯切的地板长度不小于300毫米，作为第二排地板的头部，相邻两排地板短缝之间不小于300毫米。

4、地板的长边和地面要保持正确的角度插入凹槽，轻轻按压以锁定地板。

路面的方法：

实木复合地板一般采用悬挂式安装方式，连续铺装宽度方向不得超过6米，长度方向不得超过15米。

常见的地板：

1、从房间左侧开始安装排地板，将有一个缺口的墙壁加上专用垫(在路面的末端应拆除)

。预留8-12毫米的伸缩缝。

2，排的是需要测量地板的长度，8-12毫米预留膨胀缝，剪去多余的。

长度不小于300毫米的地板作为第二层地板的头部，相邻两排楼层之间的短缝不小于300毫米。每排最后一块地板的房间里的最后一排必须用工具。

地热地板：

基本的安装方法不同于以上两种地板：

1、地下水应小于10%，否则应干燥，或通过加热通风等措施加速干燥速度。

2、垫应易于导热、绝缘、耐老化。

3、地板安装完毕后，冬季地板温度不得超过27度。