

顺泽通机电安装公司 张家港自动化物流设备安装公司

产品名称	顺泽通机电安装公司 张家港自动化物流设备安装公司
公司名称	苏州顺泽通机电安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区大同路12号
联系电话	15195634907 15195634907

产品详情

流水线设备安装

一、为了方便组装流水线设备上的工作人员进行操作，组装流水线设备在安装的时候，高度要把握好。因为大多数人都是坐着的，所以高度般控制在人的胯骨下方。这也根据身高来调整。不可高于米

二、在安装组装流水线设备的时候，也要注意流水线占据的面积。要根据工厂面积的大小进行安装。始终要考虑节约工作场地。

三、组装流水线设备在安装的时候，要注意组装流水线设备间的衔接。

四、组装流水线设备在安装的时候，还要注意使用的材质，好使用质量比较好的设备，自动化物流设备安装公司，这样机器也不容易出现故障。

首一步：自动化流水线设备主体的安装

自动化流水线的主体安装应先安装头架，然后是各节的中间架，*后是安装尾架。在安装机架之前，应该先确定输送机的中心位置，自动化流水线所有的工作运行中心都是应该在一条直线上的，在安装各节机架的过程当中，输送距离的纵向中心位置应该是一致的，并且纵向水平倾斜角度必须是在可允许的范围内的。

自动化流水线设备的安装

各部位托辊的安装

此步骤是安装自动化流水线很重要的一个环节，它对自动化流水线的工作效率以及使用寿命都有着重要的影响。在安装完机架、传动装置以及张紧装置之后，就应该进行安装托辊架以及上下托辊的操作了，输送带应该逐渐呈现弯弧的形状，并且弯转段的托辊架的间距应为正常托辊架的一半，安装完成后，要保证其具备足够的灵活性和可靠性。

顺泽通机电安装公司-张家港自动化物流设备安装公司由苏州顺泽通机电安装有限公司提供。苏州顺泽通机电安装有限公司是一家从事“各类管道安装,桥架及电气安装,环保项目及设备安装,厂房搬迁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顺泽通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使顺泽通机电在工业维修、安装中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！