

人造草坪厂家批发包工包料

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 人造草坪厂家批发包工包料 |
| 公司名称 | 沧州市昌冠体育设施有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+pp |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089 |

产品详情

河北昌冠人造草坪科技有限公司是由人造草坪行业团队整合组建的集研发、生产、销售、铺装指导、投标指导为一体的综合型实体企业。河北昌冠人造草坪主营:各类运动草、休闲草、门球草、景观草。

一、人造草坪铺设施工准备。

- 1、组织验收草皮数量、外观质量、粘接带、胶粘剂、小工具及相关证件，并做好验收记录
- 2、检查验收基本质量，铺设场所清洁，表面干燥、光滑、无杂物、无油，低温度不低于10摄氏度。

二、人造草坪铺设施工测量放线。

- 1、根据设计图纸核实基础部分的基准线、图形相对尺寸，发现错误或不清楚的，应停止施工，并通知技术部门进行检查。放线标记应清晰准确，不易丢失。放线后，技术负责人、施工前可由项目工程师审核。
- 2、放线，放线基准点必须用不褪色的材料标记，以圆点放出体育场的中心线，然后使用中心线垂直放出需要铺设草皮的边线。

三、人造草坪铺设施工草皮铺装。

根据放线基准，铺设基材，用2英寸钢钉固定在基材表面。固定钉应钉紧，不得突出，作为足球场的放线标志。选择基准线作为铺设的基准边，先铺设缓冲区，再结合白色标线确定足球场的有效比赛区域，铺设比赛区域。人造草坪铺设时要注意草皮结合部分的切割边缘必须是直的，粘接带表面涂胶时要清理干净，不要有渣滓。涂抹后，胶水应自然干燥一段时间，然后才能粘接草皮。草皮粘接后，可适当加压粘接部分，确保粘接牢固、胶水固化后，应仔细检查粘接的每一侧，确保每个接头粘接牢固。

4、人造草坪铺设的所有尺寸、标线符合图纸要求，误差在规定范围内。