

吴江自动化物流设备安装公司 顺泽通机电安装公司1

产品名称	吴江自动化物流设备安装公司 顺泽通机电安装公司1
公司名称	苏州顺泽通机电安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区大同路12号
联系电话	15195634907 15195634907

产品详情

自动化流水线设备的安装

各部位托辊的安装

此步骤是安装自动化流水线很重要的一个环节，它对自动化流水线的工作效率以及使用寿命都有着重要的影响。在安装完机架、传动装置以及张紧装置之后，就应该进行安装托辊架以及上下托辊的操作了，输送带应该逐渐呈现弯弧的形状，并且弯转段的托辊架的间距应为正常托辊架的一半，安装完成后，要保证其具备足够的灵活性和可靠性。

自动化流水线设备的安装

大工厂流水线安装使用的越来越多，流水线的质量是第一，然而流水线平面布置设计也是相当重要的一个环节，下面我们就来了解一下皮带流水线安装的平面布置设计需要注意的内容。流水线的平面设计应当保证零件的运输路线最短，自动化物流设备安装公司，生产工人操作方便，辅助服务部门工作便利，*有效地利用生产面积，并考虑流水线安装之间的相互衔接。为满足这些要求，在流水线平面布置时应考虑流水线的形式、流水线安装工作地的排列方法等问题。

自动化流水线设备的安装

划线检查土建施工，查看地脚螺栓和预埋钢板情况检查皮带机各个部件的位置根据地脚螺栓安装桁架安装和调整设备(包括上下托辊、刮水器、驱动装置等)安装胶带提升机安装伸缩头安装导料槽安装拉紧装置安装所有电气部分支架胶带切割和硫化连接安装结束前的工作检查：在胶带安装前检查皮带机是否和图纸和地质图形参数一致。电气部分：安装电缆管道安装限位开关、保护装置、电控柜等安装点灯铺设电缆连接电线。

吴江自动化物流设备安装公司-顺泽通机电安装公司1由苏州顺泽通机电安装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州顺泽通机电安装有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业维修、安装具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!