

lc5.0轻集料混凝土 保温隔热 卫生间回填地面防潮 吸音保温防火 大城云翔

产品名称	lc5.0轻集料混凝土 保温隔热 卫生间回填地面防潮 吸音保温防火 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

lc5.0轻集料混凝土保温隔热卫生间回填地面防潮吸音保温防火大城云翔

LC5.0轻集料混凝土,干拌复核轻集料混凝土,屋面轻集料混凝土,轻集料混凝土,轻集料混凝土,LC5.0轻骨料混凝土

轻集料混凝土以其轻质的特点，在减轻主体载荷方面具有明显的施工优势，而且施工方便，可现场直接泵送，施工速度快，可大大缩短工期，并可快速地将工程应用于路桥领域。为了施工质量，在施工过程中应采取相应的质量控制措施。

1、轻集料混凝土浇筑要点：

在轻混凝土路基施工之前，应将路基分成若干浇筑区，每个浇筑分区分为多个浇筑层，单个浇筑区面积不得大于400平方米，单层厚度为0.3~0.8m。

在浇筑轻集料混凝土浇筑前，首件浇筑区域应先维持湿润洒水，再次浇筑，防止轻混凝土在浇筑时失水。在浇筑轻集料混凝土前，基底应避免明显的积水和杂物。

单浇筑区浇筑层的浇筑施工时间应控制在水泥浆终凝时间内；遇暴雨、暴雨或降雨天气较长时，不硬化的浇筑轻集料混凝土表面应采取遮雨措施。

浇筑两个管角，或者用顶角的一角浇到另一个角。

若浇筑层存在明显差异，应从较低的位置开始浇筑。

在浇筑过路时，出口不能悬空；在移动浇筑管、自出料口取样、扫平表面或者须要冲开浇筑区过多的泡沫时，出料口离现有的轻集料混凝土流动表面的高差控制在1m以内。在清理表面时，应该尽量维持浇筑口的水平，使浇筑口尽可能远离目前正在浇筑的轻质土表面。

单浇筑层宜一次浇筑完毕，必要时可分两次浇筑，当施工期温度不 15°C 时，可按8~12小时控制其浇筑间隔时间，否则浇筑间隔时间应不少于2天。温度在 5°C 以下应停止施工。浇筑轻集料混凝土10~15m应设置1~2cm地基沉降伸缩缝，填充材料选用EPS塑料发泡板。

2、防渗土工膜、钢塑土工格栅的铺设：

铺装前，应将下承层的尖角清理干净，必要时要先铺一层无纺针刺土工布作垫护。

土工膜相邻两幅，重叠搭接宽度不宜小于10cm；横铺一层。

铺设钢塑土工格栅，重叠搭接宽度不宜小于5cm，铺设整齐，采用U型钉横向间距2m，纵向间距2m。