

抚顺塑胶跑道施工厂家

产品名称	抚顺塑胶跑道施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 形状:颗粒
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司。是一家集研发、生产销售、铺装、售后于一体的运动场地生产企业。主营塑胶跑道，透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、全塑自结纹塑胶跑道、复合型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道，学校塑胶跑道，体育场塑胶跑道，中小学塑胶跑道，小区公园塑胶跑道，幼儿园塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，田径场塑胶跑道，13mm塑胶跑道，运动场塑胶跑道，新国标塑胶跑道等材料生产及施工。公司始终以信誉为本，质量可靠为原则，我们不做低价劣质产品，我们深知信誉、质量是企业立足根本，欢迎新老客户询价合作！

塑胶跑道在施工的过程中有什么要求？怎么做才能建成一个标准的塑胶跑道？

下面跟随小编一起看一下吧！

- 1、标准的塑胶跑道全长400米，由两条平行直线跑道和两个半径相等的弯道组成。测量塑胶跑道长度应在跑道外30厘米处测量。
- 2、运动场地圆形跑道的允许偏差为400米+ 0.04m，西直道100m的允许偏差为+ 0.02m，不允许出现负偏差值。
- 3、在除草地面跑道外，跑道内侧应由适当材料制成的穿透边缘切断。突起高约5厘米，宽至少5厘米。
- 4、田径场的标准方位是纵轴平行于南北方向。当受条件限制时，纵轴也可以是东北或西北。
- 5、塑胶跑道的建造是以沥青或水泥为基础的，基本做法与道路建造大致相同。要求地基表面平整度，确保塑性表面厚度一致，弹性均匀。
- 6、标准塑胶跑道运动场还应根据使用要求配备通讯，信号，电源等装置

7、标准塑胶跑道运动场的曲线中心应设置有标记，埋在地下。

8、平整度合格率95%以上，误差3mm。位置：为了准确的施工和绘制线路，跑道场地的四个半圆切点和两个中心都用坚固和明显的标记。

9、运动场应有良好的排水条件，应在跑道的内侧和整个场地的外侧设置环形排水沟。排水沟应覆盖住有孔的覆盖物，并覆盖涉及障碍物路线和标枪投掷辅助跑道的区域应设置为无孔盖。排水系统必须在大雨后两小时排水。

通常，我国跑道在直道的延伸区域以及西直道的起点和终点的弯道处，水平坡度应不超过1%（通常为0.8%）向内倾斜，且纵向坡度应为从起点到直线的距离不超过0.1%，以确保该区域的排水顺畅。

10、跑道的横向坡度应不大于1%，并且应向外侧高，向内低。在我国的标准塑胶跑道设计和施工中，通常使用0.8%的侧向坡度，因此应将施工误差控制在1%以内；跑道的纵向坡度不应大于0.1%，坡度沿运行方向是高和低的。

11、标准塑胶跑道运动场表层材料一般采用合成材料，跑道区域的厚度一般为12-13mm，加厚区域为18mm-25mm，18mm加厚区域为跳高区，跳远区，三重区，跳跃区和撑杆跳区，标枪投掷区；隔离池增加了25mm。为了节省成本，可以在辅助区域中放置9毫米厚的合成材料表面层。

12、塑胶跑道应具有一定的强度和稳定性，至少表面应是均匀和坚实的，没有裂纹，边缘没有断裂，接缝平整光滑。缓冲层的压实度在95%以上。中间轮滚动后，没有明显的车轮痕迹、松散的浮动土、波浪等。

以上就是塑胶跑道的施工标准。