

玻璃纤维土工格栅、 EGA50-50KN天津库存充足、 免费拿样

产品名称	玻璃纤维土工格栅、 EGA50-50KN天津库存充足、 免费拿样
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.30/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:20-150KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

玻璃纤维土工格栅、 EGA50-50KN天津库存充足、 免费拿样 山东晟坤工程材料有限公司生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、产品用于高速公路、一二级道路新建改造、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、垃圾填埋场、大型货运码头等大型工程。公司拥有产品研发中心和产品质量检测中心，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。产品适用范围 产品有强度高、伸长率低、耐高温、模量高、重量轻、韧性好、耐腐蚀、寿命长等特点，可广泛应用于旧的水泥路面、机场跑道的维修、堤坝、河岸、边坡防护、道桥路面增强处理等工程领域，可给路面增强、补强，防止路面车辙疲劳裂纹，热冷伸缩裂纹和下面的反射裂纹，并能将路面承载应力分散，延长路面使用寿命，高抗拉强度低延伸率，无长期蠕变，物理化学稳定性好，热稳定性好，抗疲劳开裂，耐高温车辙，抗低温缩裂，延缓减少反射裂缝。常用的玻纤土工格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种，带自粘胶的可直接在已平整的基层铺设，不带自粘胶的，通常采用钉子固定法。不自粘式玻纤格栅施工方法 钉子固定法所需材料为：i. 40×40×0.3毫米的固定铁皮，要求平整不翘角 ii. 2英寸钢钉(优质水泥钉) 1、钉子固定法铺设玻纤土工格栅时，先将一端用固定铁皮和钉子固定在已洒布粘层沥青的下层结构上，钉子可用锤击或射钉枪射入，再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为2-5米，对于水泥混凝土路面，可按收缩缝间距分段。钢钉位置设于接缝处，要求格栅拉紧时，其纵横向均处于挺直张紧状态。 2、格栅搭接距离为：纵向接头搭接距离不小于20厘米，横向搭接距离不小于15厘米，纵向搭接应根据沥青摊铺方向，将前一幅处于后一幅之上。 3、不能将钉子钉于玻纤格栅上，也不能用锤子直接敲击玻纤格栅，固定好后，如发现钉子断裂或铁皮松动，则需重新固定。 4、玻纤格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定。使格栅与原路表面粘牢固，严格控制运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合料脚料，以防止对玻纤格栅的施工损伤。 hc36塑料行业频道：日前，齐鲁石化新推出的一种可以架空或者直埋的聚预制保温套管，使我国的防腐保温技术更进一步。与传统的直埋式保温材料相比，这种新型聚预制保温套管，具有机械强度高、密封性能好、耐腐蚀性强、热损低、使用寿命长等特点。在石油化工、输水、供暖、工业制冷等领域，传统的防腐保温措施内层大多采用石棉、灰潭或者聚氨酯等材料，外层采用石棉布等进行防腐保温，效果不太理想。齐鲁石化开发这种聚外套管以高密度聚为原料，产品的直径、长度等型号指标可以根据用户需求调节生产；工程施工安装由保温材料厂进行，将需防腐保温的

钢管套在聚套管内，中间注入聚氨酯泡沫，使之充分填满钢管与聚套管之间的空隙，最终使钢管、套管、保温层形成一个牢固的整体，达到防腐保温的效果；这种防腐保温方式可以架空或者埋在地下，整个施工均在现场进行，过程快捷而方便。、施工注意事项 严格控制运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻漫合料，以防止对玻纤格栅的损坏。

玻纤格栅背胶易溶于水，雨天或路面潮湿时不得施工。

玻纤格栅为玻璃纤维制造，对皮肤易产生刺激作用，施工人员须戴防护手套。当使用的胶轮压路机需注水增加重量时，其注水量不能人满，以防溢流到玻纤格栅上，造成其背腹失去粘性。玻纤格栅铺设过程中，若发现原路面有较小的坑塘没有预先具平，可在铺好的格栅上将对应坑塘的部分剪去，以便在铺上层沥青混合料时能完全填平坑塘。

[GGR/BK经编玻纤格栅海南源头好货，质量保证](#)