

塑胶跑道厂家设计施工

产品名称	塑胶跑道厂家设计施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠塑胶跑道批发价格、塑胶跑道供应、塑胶跑道行情报价、塑胶跑道供求信息
塑胶跑道厂家;学校操场跑道;EPDM颗粒;小区健步道施工 沧州 河北 塑胶跑道厂家;学校操场跑道;EPDM颗粒;小区健步道施.随着经济发展的快速发展趋势，人们的生活水平不断提高，橡胶跑道早已成为许多城市高校的标准配置。下面让塑胶跑道生产厂家带你看看塑胶跑道的施工问题，大家就知道难不难了。

橡胶跑道施工中的难题：

1.塑胶跑道生产厂家说，橡胶跑道的局部或大面积鼓包发生在完工后的短时间内，甚至发生在橡胶跑道基本脱离的时候。这种情况多与基础疏忽有关，如水泥砂浆配比不到位或防潮底漆溶液不到位，导致表面水分上升，顶起橡胶跑道，产生鼓包。

解决办法

要解决基本情况，需要注意基本含水量和空气相对湿度。施工环境的湿度在30%到50%之间。能够在施工前做样品检验。另外，如果铺好的操场有鼓包，可以用激光切割一部分鼓包，干燥后再做基础防潮液，然后按要求抹平。

2.塑胶跑道的固定慢，即使过了保养期也没干，没有抗压强度，也没有高粘度。

塑胶跑道生产厂家说，这里有三种解释：

(1)工程施工中，由于原材料偏差造成比例失调，如复合橡胶履带，颗粒物过多，使原材料发粘，甚至没有抗压强度。

未加入金属催化剂或加入量过少，导致原料反应缓慢或反应不完全。这是冬季橡胶跑道施工的概况。冬

季由于温度低，原料反应速度变慢，金属催化剂可以加快原料反应速度。

常用的油漆稀释剂不够，有其他残留物，如醛类、水等。导致塑料材料反射时分子结构链受阻，无法产生高分子材料，或者比例失调。

解决办法

施工前，检查计量检定的秤和磅，确保符合要求；按照施工工艺的严格要求，进行实际操作。施工前应检查样品，以确定油漆稀释剂的质量、金属催化剂的质量或用量，以防止不必要的损坏。根据具体情况决定是否需要清理重铺。

(2)运动场地面层整体面层完成后，后一道工艺流程不能马虎解决，就是在运动场上画线。给橡胶跑道做标记不是一件容易的事。如果施工队在划线时不注意定位虚线，可能会危及橡胶跑道的整体实际效果。

解决办法

是雕刻和细致工作的程序流程。塑胶跑道生产厂家说，除保证检测仪器、机械设备和专用工具外，施工队伍还应具有强烈的责任感和认真的工作态度。测量精度为万分之一，采用的钢卷尺要考虑到尺数的计量检定和变化。定位虚线布置好后，要三个人进行复核，复核符合要求后再喷线。每个车道要有一个喷箱，保证操场斜线的对称和一致。在整个喷涂过程中，注意立即清洗底盒，防止喷涂的油漆滴落在橡胶跑道面上，确保橡胶跑道面美观、大方、整洁。