

LC5.0轻集料混凝土室内填充建筑回填 大城云翔

产品名称	LC5.0轻集料混凝土室内填充建筑回填 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

LC5.0轻集料混凝土室内填充建筑回填 大城云翔

施工方法：基层处理：在铺设复合轻骨料垫层混凝土之前将混凝土楼板基层进行处理，把粘结在基层上的松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉，用钢丝刷，刷掉水泥浆皮，然后用扫帚扫净。**搅拌：**先将适量水加入搅拌机中，然后加入一袋加有多孔矿岩的预拌垫层粉料，搅拌均匀后再加入一袋轻骨料，再继续搅拌形成均匀的混凝土拌合物，即可施工。**铺设、振捣或滚压：**铺已搅拌好复合轻骨料垫层混凝土，用铁锹将混凝土铺在基层上，可随铺随用铁锹和特制木拍板抹平，并随即用大杠找平，用木抹子搓平，全部操作过程要在3h内完成，单次厚度不超过3公分。**注意事项：**施工温度大于5℃以上；严禁使用过时灰浆；施工完的B型轻集料混凝土垫层应注意保护，常温3d后方能进行面层施工。如继续施工时应对垫层加以覆盖保护，避免在垫层上搅拌砂浆、存放油漆桶等物，以免污染垫层，影响面层与垫层的粘结力，而造成面层空鼓。**包装贮运：**包装：预拌垫层粉料30kg/袋，轻骨料100L/袋。