

怀化塑胶篮球场地坪施工价格

学校社区公园硅PU篮球场红、黄、蓝颜色搭配施工

产品名称	怀化塑胶篮球场地坪施工价格 学校社区公园硅PU篮球场红、黄、蓝颜色搭配施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

怀化塑胶篮球场地坪施工价格 学校社区公园硅PU篮球场红、黄、蓝颜色搭配施工

承接范围：怀化、鹤城区、洪江区、沅陵县、辰溪县、溆浦县、麻阳县、新晃县、芷江县、会同县、靖州县、通道县、中方县、洪江市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

一、基础填缝处理：1.清理基面，新基础用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥基面，再用清水冲洗干净。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。2.填缝胶填充：硅PU球场填缝胶为单组份水固化材料，施工前要加入5%的水搅拌均匀后才可以将材料灌入混凝土伸缩缝内。在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洁干净，并打上一道单组份封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒先作一个垫底，然后再填充；对部分特别凹陷部位可用填缝胶材料及胶料进行修补

二、密封底漆：1.基层干燥后，对明显凸出部分进行打磨处理，然后施工封闭底漆。施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整，无油污及粉化现象。2.待施工基层干燥后用滚筒将底漆材料均匀地滚涂在水泥基面上，起到封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘结强度的作用，使之不易脱层和产生气泡。如有部分地面吸料较明显的要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。三、弹性层施工：1.每一桶材料（25kg）需加入160克水然后用电动搅拌机搅拌均匀（约3分钟）才可使用。2.已加水的材料必须在1小时内用完；已开启的材料尽量在当天用完。3.弹性层施工是采用薄涂多遍的方法施工，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时）4.涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需添加专用稀释剂调节稠度，以保证表面流平。5.弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用缓冲层材料修补平整，表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机打磨平整再进行下一道工序施工。四、稳定层施工：1.稳定层每一桶材料（25kg）需加入80克水然后

用电动搅拌机搅拌均匀(约3分钟)才可使用。2.已加水的材料必须在1小时内用完;已开启的材料尽量在当天用完。3.施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑才能进行下一道工序。

五、面层施工:1.面漆分两遍施工,遍A:B=1:1,止滑粉加入比例为A+B的1%;第二遍A:B=1:1,止滑粉加入比例为A+B的0.5%2.每一遍面漆的施工要等上遍面漆干固后才可进行。3.施工工具:滚筒/喷枪六、划线:1.划线漆施工需要A:B=1:4勺兑搅拌均匀后方可施工。2.施工时按照球场的规格尺寸标准标出界线位置,用美纹纸沿界线两边贴好,用小油扫直接施工,在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆,待表面干后撕掉美纹纸。 注意事项: 调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。

施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。 室内场地必须保证良好的通风效果。 场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。一、基础填缝处理:1.清理基面,新基础用清水湿润基面,用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥基面,再用清水冲洗干净。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。2.填缝胶填充:硅PU球场填缝胶为单组份水固化材料,施工前要加入5%的水搅拌均匀后才可以将材料灌入混凝土伸缩缝内。在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洁干净,并打上一道单组份封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒先作一个垫底,然后再填充;对部分特别凹陷部位可用填缝胶材料及胶料进行修补

二、密封底漆:1.基层干燥后,对明显凸出部分进行打磨处理,然后施工封闭底漆。施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整,无油污及粉化现象。2.待施工基层干燥后用滚筒将底漆材料均匀地滚涂在水泥基面上,起到封闭水泥基面的隙孔,提高塑胶层与水泥基面的粘结强度的作用,使之不易脱层和产生气泡。如有部分地面吸料较明显的要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后,再进行下一道工序施工。

三、弹性层施工:1.每一桶材料(25kg)需加入160克水然后用电动搅拌机搅拌均匀(约3分钟)才可使用。2.已加水的材料必须在1小时内用完;已开启的材料尽量在当天用完。3.弹性层施工是采用薄涂多遍的方法施工,每道涂刮厚度不能超过2mm,每道涂刮时间间隔为前一道干固为准(一般约10小时)4.涂刮时注意流平效果,若不能流平刮齿痕迹,需添加专用稀释剂调节稠度,以保证表面流平。5.弹性层干固后,用积水法测试表面平整度,积水处用缓冲层材料修补平整,表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机打磨平整再进行下一道工序施工。四、稳定层施工:1.稳定层每一桶材料(25kg)需加入80克水然后用电动搅拌机搅拌均匀(约3分钟)才可使用。2.已加水的材料必须在1小时内用完;已开启的材料尽量在当天用完。3.施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑才能进行下一道工序。

五、面层施工:1.面漆分两遍施工,遍A:B=1:1,止滑粉加入比例为A+B的1%;第二遍A:B=1:1,止滑粉加入比例为A+B的0.5%2.每一遍面漆的施工要等上遍面漆干固后才可进行。3.施工工具:滚筒/喷枪六、划线:1.划线漆施工需要A:B=1:4勺兑搅拌均匀后方可施工。2.施工时按照球场的规格尺寸标准标出界线位置,用美纹纸沿界线两边贴好,用小油扫直接施工,在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆,待表面干后撕掉美纹纸。 注意事项: 调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。

施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。 室内场地必须保证良好的通风效果。 场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。

怀化塑胶篮球场施工,怀化塑胶篮球场,怀化篮球场地坪施工,怀化塑胶篮球场价格,怀化篮球场施工,怀化硅PU篮球场施工,怀化硅PU篮球场