

# 绵阳做防雷检测的中心

产品名称	绵阳做防雷检测的中心
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

绵阳做防雷检测的中心 做防雷接地一般来说是建筑防雷接地需要做接地,保护接地,这两个接地网要连在一起,在工程的设计阶段不知道电子系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有需要防雷击电磁脉冲的电气和电子系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个接地系统,并应在需要之处预埋等电位连接板。防雷工程收费标准防雷中心是行政编制单位。检测中心(站)是对防雷工程进行检测的单位,会按发改委批复的收费标准收费。自去年起,防雷检测已放开,很多企业都在注册防雷检测公司,单位必须具有资质,员工必须具有个人资格。60元一个检测点,检测点的数量按照GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范、建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2008.doc等相关规范确定

氧化锌避雷器是一种新型避雷器,它采用了非线性优质的氧化锌、氧化铋金属氧化物烧结而成的多晶半导体陶瓷电阻片,取消了火花间隙,提高了保护的可靠性。其特点是无放电延时,大气过电压作用后无工频续流,可经受多种雷击,残压低,通流容量大,使用寿命长,长用于0.25--550kV电气系统及电气设备的防雷及过电压保护,也适用于低压侧的过电压保护。雷电侵入波则指的是因为雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可沿管线侵入屋内,损坏设备,危及人身安全。我们日常居住工作的建筑物及电气设备都很脆弱,一旦受到雷击后果不堪设想。因此防雷装置安装的重要性不言而喻。

四川雷电防雷作为国内以雷电安全防护为核心的解决方案服务商,是一家专业从事全领域雷电防护的企业,专业从事防雷工程设计、防雷工程施工、第三方防雷检测,有防雷相关需求的客户,欢迎咨询。

绵阳做防雷检测的中心 什么是防雷接地

防雷接地是接地中的一种重要形式,为了防止雷电的危害而进行的接地,叫做防雷接地。重点是减小建筑物内部的雷电流。及其电磁效应,如采用电磁、等电位连接“和装设电涌保护器(SPD)等措施,防止雷击电磁脉冲只可能造成的危害,防雷接地作用不言而喻,不接地就无法对地释放雷电流。防雷检测装置通常在气隙中连接两根金属火花保护棒(L1或N)。当其他金属棒接地(PE)时,当瞬态过电压和间隙击穿时,部分过电压电荷会进入大地,避免被保护设备上的电压升高。放电间隙中两条金属带之间的距离可以根据需要调节,结构简单,电弧性能差。改进后的放电间隙是角间隙,其电弧能量优于以前。电路的电磁效应和热气流的上效应消除了。室内配电箱的接地的安装方式 1)我们要知道我们室内配电箱的接地是引自我们的接地干线也就是防雷引下线。此时我们可以使用镀锌扁铁从防雷引下线上引出,然后接到我们室内配电箱预留的位置,预留出一定的长度,一般预留400mm。 2)就是在我们安装

室内配电箱的时候，室内镀锌扁铁要与配电箱内的接地端子排进行连接，做好接地的连接。这样我们室内整个配电系统就完成了接地和防雷。学校防雷检测的项目及注意要点：学校是教书育人的场所，是培养祖国花朵的摇篮，同时是人员密集的场所，学校的安全工作非常重要，学校内各种建筑物和教学设备都需要做好防雷，安装各类防雷设备也需要定期做防雷检测，按照规定，学校这类场所需要每年至少开展一次防雷检测。直接雷击指的是在建筑物、地面或避雷装置上直接发生的热效应、电效应和机械力作用下，瞬间击伤人畜，并对电子电气设备造成伤害；球雷表现为雷击后发出红光或极亮白光的火球，能穿过门、窗、烟囱等进入室内，危害很大；而球雷感应指的是在放电时，在其附近的导体上产生电磁和静电感应，让金属部件之间擦出火花，从而损坏电子电气设备等；雷入波指的是由于雷电对架空线路或金属管道的作用，雷电波可沿管道进入室内，破坏设备，危及人身安全。

三类防雷

- 1、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
- 2、预计雷击次数大于或等于 $0.01$ 次/a，且小于或等于 $0.05$ 次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物，以及火灾危险场所。
- 3、预计雷击次数大于或等于 $0.05$ 次/a，且小于或等于 $0.25$ 次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
- 4、在平均雷暴日大于 $15d/a$ 的地区，高度在 $15m$ 及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物；在平均雷暴日小于或等于 $15d/a$ 的地区，高度在 $20m$ 及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

2、接闪带

采用热镀锌-25X4，明装支持卡子 $150mm$ 高，支持卡子间距 $500\sim 1000mm$ 之间，沿女儿墙安装。