

# 地埋式BDF水箱A济阳地埋式BDF水箱A地埋式BDF水箱厂家直营

产品名称	地埋式BDF水箱A济阳地埋式BDF水箱A地埋式BDF水箱厂家直营
公司名称	枣强县信通环保设备经销处
价格	610.00/台
规格参数	品牌:信通 冷却方式:自然冷却 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县三里营村东（经营场所）
联系电话	19131877259

## 产品详情

地埋式BDF水箱A济阳地埋式BDF水箱A地埋式BDF水箱厂家直营

地埋式BDF水箱优点

### 1、承力设计科学

装配式BDF水箱充分利用力学事理，将水的压力进行疏散，解决了大型圆形水箱加工不便、占地较大的缺陷。同时，不锈钢组合水箱也fang止了平板水箱的承力不均的问题，利用圆弧面承力的事实，使水箱自身的承力、抗震机能大大提高。

### 2、全体结构设计合理

装配式BDF水箱的内拉筋结构形式采用经严格设计的状结构，辅以特定角度的斜拉筋，使水箱的各个部位联合到一起，组成一个整体，当水箱中有水时，内拉筋起支撑作用，fang止了外加固筋形式易变形的的问题。

### 3、卫生无污染性

选用SUS304—2B不锈钢板材，抛光面使污垢不会积压，方便日后水箱清洗，不透光性使绿藻等有害藻类不会繁殖，适合现代人对饮用水的高需求，适合于\*\*的物业，可以作为地产商的一个宣传点。

### 4、使用寿命长

装配式BDF水箱适用于贮存水或物理性质类似于水的介质。介质温度：0~900C;周围情况相对湿度：0~98%。因材质自身具有很强的耐腐蚀性，其使用寿命比普通的材质要长的多，更因采用技巧很高的氩弧焊接工艺，使全焊接结构fang止了装配式水箱胶条易老化惹起渗漏的通病，无需日后调换，使用寿命可达40

年。

## 5、特适合制作大吨位水箱

大吨位水箱因为容积大，内拉筋的技巧要求很高;压力大，对水箱材质的抗拉、抗剪才能要求也高，采用球面板和状内拉筋形式的装配式BDF水箱，抗拉抗剪才能达到大吨位水箱的需求。

## 6、简洁易于组装

装配式BDF水箱因为采用薄壁不锈钢板，同时兼备了装配式水箱的长处，采用标准板块的形式，到现场焊接组装，不影响结构施工。装配式BDF水箱组装速度快，整体性强，自重轻，不额外增加修建物的承载。

## 7、外形雅观

装配式BDF水箱因为选用的板材在机械加工运输、装配过程中采用了覆膜工艺，是以在加工过程中大大降低摩擦造成的划伤，在设备组装终了后再撕往覆膜，设备制品保护无缺，产品光亮雅观。

## 8、价廉

球面板的设计和状内拉筋的结构形式不锈钢组合水箱，可有效降低水箱的壁厚，采用薄壁型不锈钢板，使成本大大下降，而机能却更优胜，客户以较低的价格使用高品质的设备。

## 9、保温结构好

为配合球面板的弧度，特制了与板型完整吻合的聚氨脂保温板，覆玻璃钢保护壳，其外形雅观，异样整洁大方，且保温机能大大优于其他材质的保温产品。

## 地埋式BDF水箱

一、地埋式水箱模块使用热浸锌钢板不锈钢板通过设备压&制复合成型，使其紧密配合，从而达到钢板材质的强度、不锈钢的耐腐蚀性能等要求。

二、压&制成型后通过设备进行冲孔成型，达到标准模块的拼装要求。

三、现场组装、基础槽钢选用guo标热浸处理，每道梁1米间距组合而成以此类推。

四、按照图集要求进行组装，用热浸锌螺丝与耐水胶条组装而成，水箱组装成型后，进行拉筋及顶柱的安装。拉筋选用的热浸锌对拉，每1米纵横交叉安装。顶柱选用热浸锌管每平方4根均布密封处理。

五、根据泵站安装泵房、泵房外表螺丝，泵房里面用工字钢稳固，安装完成后检查并验收，查看紧固无遗漏。

六、清理水箱内剩余的配件。

七、覆土并做好现场准备工作。

## 地埋式BDF水箱注意：覆土说明

1、地埋式箱泵一体化覆土前，要把坑里面的水抽掉。

- 2、覆土所用的土是细土，没有渣滓，没有石头；
- 3、覆土的时候，挖机不要离水箱太近，挖机不能走水箱上面走；
- 4、地埋水箱覆土的时候要从四周开始加土，50cm一圈往上加土，加到和地面平行为止。

#### 地埋式BDF水箱制作工艺

此种产品主要材料为3.0的热镀锌钢板和SUS304-0.4不锈钢板复合模压成形的，模板中的球型是通过水压形成的，与传统模具相比不受模具的损伤，钢板通过热镀锌防腐处理，可以保证70年以上不生锈。

产品现场安装方便，高强度螺丝安装，水箱模板之间采用食品级硅胶条连接防漏水，此种硅胶条有遇水自动膨胀功能。内部采用拉筋支撑，与水接触的地方完全无焊接点，不产生腐蚀现象，从而延长水箱的使用寿命。

装配式BDF水箱可以重复使用，如果有些工地需要临时水箱，使用过后可以再拆卸到其他工地重新安装。