硅PU球场起泡的原因及解决方案

产品名称	硅PU球场起泡的原因及解决方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场起泡的原因及解决方案

起泡是硅PU材料经常遇到的问题，对于选择了硅PU球场材料的客户来说，如果放任硅PU球场起泡的问题，终将导致整个球场无法正常使用。所以了解清楚如何避免这类状况非常重要。

硅PU球场材料起泡分为以下几个情况：

1、防水层没有做好，导致材料易受潮。

2、基础未干透，因下雨或绿化、浇水等原因，基础表面干，里层含水率却很高，也会造成起泡，其中积水低洼处含水率更高，起泡更严重。

3、施工时使用的填充料、稀释剂含水率高，也会导致场地起泡。

4、施工人员在施工时赶工期，例如在早晨露水未干强行施工，导致当时的施工条件含水量高，往往第二天经过太阳暴晒就会起泡。

5、材料本身含水量高。有些厂家由于生产设备落后，或为节省成本采购次品原材料，所生产的硅PU含水量高，不但容易起泡，且拉伸性能差，容易出现裂纹。

正常的硅PU球场

硅PU起泡的规避：

硅PU球场起泡的规避方法有以下几个需要注意的要点：

1、做好防水层。

2、新混凝土基础倒好后一定要放25天，等到内部水分充分挥发后方可施工。

3、在天气相对干燥的时间施工，尤其要避免在南方雨季空气湿度大的情况下施工。

4、选择靠谱球场材料生产厂家的优质材料，保证材料本身没有问题，盛立体育就是一个不错的选择。

5、预先规划一个合理的工期，并选择专业的施工团队。