

安装玻璃外墙 武汉兴福顺工程

产品名称	安装玻璃外墙 武汉兴福顺工程
公司名称	武汉兴福顺工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区知音国际茶城11-501
联系电话	18672384456 18672384456

产品详情

幕墙工程验收时应提交下列资料：

设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件;

材料、构件出厂质量证书，型材试验报告、结构硅酮密封胶相容性和粘结力试验报告;

隐蔽工程验收文件;

施工安装自检记录。

幕墙工程质量应按观感检验和抽样检验进行检验。以一幅幕墙为检验单元，每幅幕墙均应检验。

幕墙工程观感检验，应按下列八点要求进行：

明框幕墙框料应竖直横平;幕墙分格玻璃拼缝应竖直横平，缝宽应均匀，并符合设计要求;

玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符，色泽应基本均匀，铝合金料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象;

玻璃的安装方向应正确;

金属材料的色彩应与设计相符，色泽应基本均匀，铝合金料不应有脱膜现象。

铝合金装饰压板，表面应平整，不应有肉眼可察觉的变形、局部压碾等缺陷;

幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合规范。

幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。

幕墙不得渗漏。

幕墙安装

- 1)采用(激光)经纬仪、水准仪、线锤等仪器和工具，在主体结构上逐层测量框架材料与主体结构连接点的中心位置，X、Y、Z轴三个方向位置允许偏差为1.0mm
- 2)对于元素幕墙，如钢化玻璃、中空玻璃等现场无法切割的玻璃，安装玻璃外墙，应提前核对玻璃的实际尺寸。如果与设计尺寸不符，应调整框架材料与主体结构连接点的中心位置。或者可以根据框架材料的实际安装位置(尺寸)定制玻璃。
- 3)根据被测连接点的中心位置固定连接件，确保其牢固。

不同类型玻璃幕墙的安装方式：

1、明框玻璃幕墙：明框幕墙玻璃种类构造无论是选用铝型材制作的骨架和玻璃框还是以槽钢为骨架，全部建筑幕墙中的铝合金型材架构都是显出在外面。

2、半隐框玻璃幕墙：

(1)因为竖明横隐玻璃幕墙和竖隐横明玻璃幕墙都称之为半隐框玻璃幕墙，因此这类半隐框的幕墙玻璃有二种安装方法。

(2)竖明横隐是将玻璃安装嵌在槽体固定不动，上下横着再用玻璃粘胶贴结构加固；竖隐横明幕墙玻璃要把玻璃放到横杠的铝合金型材嵌入槽体，再在玻璃外边盖上销钉，并将铝合金型材竖杆掩藏在玻璃的后边。

安装玻璃外墙-武汉兴福顺工程由武汉兴福顺工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉兴福顺工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!