

桥梁预压水袋

产品名称	桥梁预压水袋
公司名称	江苏桥梁预压水袋制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市丹阳市经济开发区齐梁路48号
联系电话	15000088196

产品详情

桥梁预压水袋 桥梁预压，是桥梁检测、验收、施工的重要组成部分，如果没有预压工程就会停滞或者做出来的桥梁自己也不能放心的交付，预压是给桥梁正常施工的一种保障。一般现有的预压方法有两种，一种是沙袋预压法，一种是桥梁预压水袋法。一、沙袋预压法：就是在桥面上堆上沙袋，达到我们预压的重量即可，看似这种方法很省事，但是目前市场上用的最多的就是吨袋，不仅要工人往吨袋里面灌沙土，而且要把一个个吨袋吊到桥梁上，预压完成还要从桥梁上面吊下来，这样下来，那些吨袋就会坏掉，由此可见这是一种多么费时费力费钱的工程。二、桥梁预压水袋法：桥梁预压水袋法听起来很是简单，在桥梁上面放上桥梁预压水袋往里面充水就好，这只是结果，但是过程却很是重要，如果做不好，结果非常严重，下面就是桥梁预压的一般步骤：1、预压现场的勘察 现场的勘察在现场很重要，目的是了解预压场所环境，以及每平方的压力，以及桥梁预压水袋尺寸的制作，以及支架的制作。2、预压方案的制作及报价 根据现场勘察结果制作预压方案，以及相应方案的价格，并将这种方案交付给施工商，并根据自己的实际情况确定预压方案。3、桥梁预压水袋制作及支架的制作 确定好预压方案，就是签订合同。接下来就是制作桥梁预压水袋，施工商就是按照我们商定的方案制作支架。4、桥梁预压水袋的充水以及预压 把桥梁预压水袋放置在制作好的模板里面，所桥梁预压水袋里面灌水即可。5、预压桥梁预压水袋可以重复使用 当预压完成之后，把桥梁预压水袋折叠好在阴凉的地方，防止人为或者老鼠对其破坏。网站：www.jsdyzp.com 联系人：王经理 15000088196