

桥面试压

产品名称	桥面试压
公司名称	江苏桥梁预压水袋制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市丹阳市经济开发区齐梁路48号
联系电话	15000088196

产品详情

桥面试压水袋预压相比于以外的吨袋，沙袋预压不仅节约了时间，更节约了大量的成本，以往用沙袋或者吨袋来预压的成本达到60-150元/吨，水袋预压只占到沙袋预压的50%或者更少。而且使用方便 确保预压的可实施性和可操作性，选取灌水预压法进行施工，其施工工艺如下：施工安全警示-支架护栏搭设-现场清理-水袋放置-量具安装与水源连接-装水-排水卸载-转入下道工序 4、水袋放置（1）先将梯子放在护栏内的一端方便上下，然后将水袋搬运至护栏内，注意防止在搬运过程中损伤水袋；（2）将水袋摊开平整放在预压面上，同时再次目测水袋是否有漏点或者挤压痕迹，对疑似漏点采用局部检漏法检测是否漏水；（3）安装水袋时由一端向另一端足一将水袋上的固定扣固定在护栏上；

（4）操作时由至少2人在护栏内外同时操作整理，在护栏内操作必须穿软底鞋进入；（5）水袋安装至靠近上下梯子时，安装人员应走出水袋进入护栏与水袋的夹层，先整理两角落，然后上来，抽出梯子再整理。桥面试压预压与传统预压方法的比较 建造桥梁时需要对桥梁负荷进行预压测试，而传统的办法是用固体重物堆积或铁罐在桥上进行实际压力测试，但这些物品密度大，验收不易通过，而且运输和移动很困难，给施工人员带来不便，还不易运输，测试成本高。在施工环境较差的现场，更加费时费力，要动用重型起吊和搬运设备才能完成，并存在一定的人员劳动安全危险问题。而采用软体可折叠水袋进行预压，以上问题将迎刃而解。操作人员只须将空的试压水袋放置在预压部位，空袋时的重量多至一百多公斤，搬运容易、操作简单。然后用泵将其用水充满即可进行测试。由于水袋测试简单、准确、造价低廉和可重复使用等特点，它将是现在桥梁预压的理想选择。 网站：www.jsdyzp.com

联系人：王经理 15000088196